

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych. - etap III

Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

Roboty budowlane i rozbiórkowe

Kod CPV : 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Inwestor : Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poznań ul. Juraszów 7/19

Opracował : .

Data : 2017-06-12

Roboty budowlane i rozbiórkowe

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów
pożarowych. - etap III
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Budynek wysoki
1.1		Demontaż stolarki - parter
1.2		Demontaż stolarki - piętro 1
1.3		Demontaż stolarki - piętro 2
1.4		Roboty budowlane i rozbiórkowe - parter
1.5		Roboty budowlane i rozbiórkowe - piętro 1
1.6		Roboty budowlane i rozbiórkowe - piętro 2
1.7		Stolarka - parter
1.8		Stolarka - piętro 1
1.9		Stolarka - piętro 2

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane i rozbiórkowe

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów
pożarowych. - etap III
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Budynek wysoki		
1.1	Demontaż stolarki - parter Numer specyfikacji : STB 01.01		
1	KNR 202-1203-03-00 WACETOB Warszawa Drzwi drewniane, o powierzchni: do 2 m2 - demontaż demolacyjny p.a. Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>0.9 * 2.0 * 8 = 14,400 Razem = 14,400</div>	14,400	m2
2	KNR 202-1203-03-00 WACETOB Warszawa Drzwi stalowe, o powierzchni: do 2 m2 - demontaż demolacyjny p.a. Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>0.9 * 2.0 * 1 = 1,800 Razem = 1,800</div>	1,800	m2
3	KNR 202-1203-04-00 WACETOB Warszawa Drzwi stalowe, o powierzchni: ponad 2 m2 - demontaż demolacyjny Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>1.61 * 2.052 = 3,304 Razem = 3,304</div>	3,304	m2
1.2	Demontaż stolarki - piętro 1 Numer specyfikacji : STB 01.01		
4	KNR 202-1203-04-00 WACETOB Warszawa Drzwi stalowe, o powierzchni: ponad 2 m2 - demontaż demolacyjny Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>1.91 * 2.242 = 4,282 Razem = 4,282</div>	4,282	m2
1.3	Demontaż stolarki - piętro 2 Numer specyfikacji : STB 01.01		
5	KNR 202-1203-04-00 WACETOB Warszawa Drzwi stalowe, o powierzchni: ponad 2 m2 - demontaż demolacyjny Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>1.61 * 2.052 = 3,304 Razem = 3,304</div>	3,304	m2
1.4	Roboty budowlane i rozbiórkowe - parter		
6	NNRKB 005-2702-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - demontaż demolacyjny Numer specyfikacji : STB 01.07	87,000	m2
7	NNRKB 005-2702-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - akustyczny sufit higieniczny na widocznej podkonstrukcji gr. 20 mm o wym. 60 x 60 cm Numer specyfikacji : STB 01.07	87,000	m2
8	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie tynków uszkodzonych podczas demontażu sufitów Numer specyfikacji : STB 01.05	70,000	m2
9	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą akrylową higieniczną ścian i sufitów p.a. Numer specyfikacji : STB 01.10	350,000	m2
10	Kalk.indywidual. Wykonanie konstrukcji stalowej przed montażem nowych drzwi Numer specyfikacji : STB 01.06	2,000	kpl
11	Kalk.indywidual. Wykonanie szachtów dla instalacji niskoprądowych o odporności ogniowej EI60 Numer specyfikacji : STB 01.04, 01.05, 01.08, 01.10	1,000	kpl

Roboty budowlane i rozbiórkowe

1. Budynek wysoki
1.5. Roboty budowlane i rozbiórkowe - piętro 1

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.5	Roboty budowlane i rozbiórkowe - piętro 1		
12	Kalk.indywidual. Wykonanie konstrukcji stalowej przed montażem nowych drzwi Numer specyfikacji : STB 01.06	1,000	kpl
13	Kalk.indywidual. Wykonanie szachtów dla instalacji niskoprądowych o odporności ogniowej EI60 Numer specyfikacji : STB 01.04, 01.05, 01.08, 01.10	1,000	kpl
1.6	Roboty budowlane i rozbiórkowe - piętro 2		
14	Kalk.indywidual. Wykonanie konstrukcji stalowej przed montażem nowych drzwi Numer specyfikacji : STB 01.06	1,000	kpl
15	Kalk.indywidual. Wykonanie szachtów dla instalacji niskoprądowych o odporności ogniowej EI60 Numer specyfikacji : STB 01.04, 01.05, 01.08, 01.10	1,000	kpl
1.7	Stolarka - parter Numer specyfikacji : STB 01.06		
16	KNR 202-1203-04-00 Drzwi stalowe profilowe przeszklone ppoż.EI60+ dymoszczelne (1105+505)x2052 Numer specyfikacji : STB 01.06 III E/POZ 10/D:	1,000 1 = 1,000 Razem = 1,000	szt szt
17	KNR 202-1204-03-00 WACETOB Warszawa Drzwi stalowe techniczne płaszczone pełne przeciwpożarowe EI60, o powierzchni: do 2 m2 Numer specyfikacji : STB 01.06 III E/POZ 9/T-EI60:	1,800 0.9 * 2.0 = 1,800 Razem = 1,800	m2 m2
18	Pozycja Dostawa materiałów - drzwi stalowe techniczne płaszczone pełne przeciwpożarowe Numer specyfikacji : STB 01.06	2,000	kpl
19	KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa Drzwi wewnętrzne drewniane jednoskrzydłowe bezklasowe Numer specyfikacji : STB 01.06 IIIE/POZ1/dr - IIIE/POZ8/dr:	14,400 0.9 * 2.0 * 8 = 14,400 Razem = 14,400	m2 m2
20	Pozycja Dostawa materiałów - drzwi wewnętrzne drewniane Ddr Numer specyfikacji : STB 01.06	1,000	kpl
21	KNR 202-1204-03-00 WACETOB Warszawa Drzwi stalowe techniczne płaszczone pełne przeciwpożarowe EI30, o powierzchni: do 2 m2 Numer specyfikacji : STB 01.06 III E/POZ 13/T-EI30:	1,600 0.8 * 2.0 = 1,600 Razem = 1,600	m2 m2
22	Pozycja Dostawa materiałów - drzwi stalowe techniczne płaszczone pełne przeciwpożarowe Numer specyfikacji : STB 01.06	1,000	kpl
1.8	Stolarka - piętro 1 Numer specyfikacji : STB 01.06		
23	KNR 202-1203-04-00 Drzwi stalowe profilowe przeszklone ppoż.EI60+ dymoszczelne (1105+805)x2242 Numer specyfikacji : STB 01.06 III E/POZ 11/D:	1,000 1 = 1,000 Razem = 1,000	szt szt

Roboty budowlane i rozbiórkowe

1. Budynek wysoki
1.8. Stolarka - piętro 1

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
24	<p>KNR 202-1204-03-00 WACETOB Warszawa</p> <p>Drzwi stalowe techniczne płaszczone pełne przeciwpożarowe EI30, o powierzchni: do 2 m2</p> <p>Numer specyfikacji : STB 01.06</p> <p>III E/POZ 14/T-EI30:</p> <p>0.8 * 2.0 = 1,600</p> <p>Razem = 1,600</p>	1,600	m2
25	<p>Pozycja</p> <p>Dostawa materiałów - drzwi stalowe techniczne płaszczone pełne przeciwpożarowe</p> <p>Numer specyfikacji : STB 01.06</p>	1,000	kpl
1.9	<p>Stolarka - piętro 2</p> <p>Numer specyfikacji : STB 01.06</p>		
26	<p>KNR 202-1203-04-00</p> <p>Drzwi stalowe profilowe przeszklone ppoż.EI60+ dymoszczelne (1105+505)x2052</p> <p>Numer specyfikacji : STB 01.06</p> <p>III E/POZ 12/D:</p> <p>1 = 1,000</p> <p>Razem = 1,000</p>	1,000	szt
27	<p>KNR 202-1204-03-00 WACETOB Warszawa</p> <p>Drzwi stalowe techniczne płaszczone pełne przeciwpożarowe EI30, o powierzchni: do 2 m2</p> <p>Numer specyfikacji : STB 01.06</p> <p>III E/POZ 15/T-EI30:</p> <p>0.8 * 2.0 = 1,600</p> <p>Razem = 1,600</p>	1,600	m2
28	<p>Pozycja</p> <p>Dostawa materiałów - drzwi stalowe techniczne płaszczone pełne przeciwpożarowe</p> <p>Numer specyfikacji : STB 01.06</p>	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---