
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie płytek w laboratoriach i wymiana luźnych płytek na korytarzach w budynku Wydziału Biologii
ADRES INWESTYCJI : Morasko u. Umultowska 89
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1		płytki posadzkowe na korytarzach			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozębranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	31.42	
2 d.1	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	31.78	
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami (np "ATLAS UNI GRUNT") - powierzchnie poziome	m ²	31.42	
4 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu głębokość skucia do 1 cm na ścianach i podłogach	m ²	31.42	
5 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	31.42	
6 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	31.42	
7 d.1	NNRNKB 202 2805-03	Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	31.42	
8 d.1	KNR 4-01 0108-11+12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km	m ³	0.99	
Razem dział: płytki posadzkowe na korytarzach					
2		płytki w laboratoriach			
9 d.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - przygotowanie ścian pod płytki	m ²	60.80	
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Grunтовanie podłóży preparatami (np "ATLAS UNI GRUNT") - powierzchnie pionowe	m ²	60.80	
11 d.2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	60.80	
12 d.2	KNR AT-24 0102-04	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.	20.00	
13 d.2	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	28.00	
Razem dział: płytki w laboratoriach					

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

1 płytki posadzkowe na korytarzach
 2 płytki w laboratoriach
 RAZEM
 Koszty pośrednie [Kp]
 RAZEM
 Zysk [Z]
 RAZEM
 VAT [V]
 RAZEM

OGÓŁEM

RAZEM

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	kg	6.0800	6.0800		
2.	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT , opak. 5 kg	kg	19.9742	19.9742		
3.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS, uelastyczniona, opak. 25 kg	kg	172.6720	172.6720		
4.	listwy narożnikowe z PCV	m	29.9600	29.9600		
5.	Ciasto wapienne'	m ³	0.0182	0.0182		
6.	gips budowlany zwykły	t	0.0002	0.0002		
7.	Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na zimno Dysperbit, opak. 5 kg	kg	2.1994	2.1994		
8.	Sucha zaprawa do spoinowania wąska -biała	kg	22.8547	22.8547		
9.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.9772	0.9772		
10.	płytki ścienne	m ²	63.8400	63.8400		
11.	płytki kamionkowe GRES	m ²	65.0924	65.0924		
12.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	229.4516	229.4516		
13.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	21.4628	21.4628		
14.	opłata komunalna	t	2.8512	2.8512		
15.	materiały pomocnicze	zł				
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	6.0266		
2.	środek transportowy	m-g	4.8086		
3.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0.7722		
RAZEM					

Słownie: