
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Uszczelnienie ościeży okiennych w budynku Collegium Geographicum i naprawa dachu nad wejściem do budynku Geologii
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Krygowskiego10
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Geografia				
1 d.1	KNR-W 2-02 0614-01	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm zdjęcie i odłżenie na bok oraz ponowne rozłożenie	m²	80.8000		
2 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- wa	m²	12.0000		
3 d.1	KNR 0-22 0528-01 anal.	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termoz- grzewalnej dkd - przygotowanie podłoża - (np. Siplast Primer Szyb- ki Grunt SBS lub podobne)	m²	72.0000		
4 d.1	KNR 9-14 0101-01	Pokrycia dachów nowe w układach jednowarstwowych papą aktywo- waną termicznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS, z gwarancją 20 letnią; grubość układu 5,7 mm	m²	72.0000		
5 d.1	KNR-W 2-02 0616-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem z wysięgnika samochodowego	m	70.0000		
6 d.1	KNR-W 2-02 0616-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem z wysięgnika	m	100.0000		
7 d.1	KNR-W 2-02 0318-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych z wysięgnika samochodowego	m	70.0000		
8 d.1	KNR 13-23 0603-07	Wymiana: uszczelek przy szybowych, obwiedniowych, okuć, listew przy szybowych.- kpl na okno	szt.	10.0000		
9 d.1	kalk. własna	Praca podnośnika	m-g	8.0000		

PODSUMOWANIE

	Geografia			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM z materiałami inwestora				
Materiały inwestora				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie:

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Geologia				
10 d.2	KNR 0-22 0528-01 anal.	gruntownie np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub podobne	m²	47.2500		
11 d.2	KNR 9-14 0301-01	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obra- bianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (podpórek, sztyc, słupów, uchwyty, odgromników, kominków wentylacyjnych itp.)	szt.	2.0000		
12 d.2	KNR 9-14 0101-01	Pokrycia dachów nowe w układach jednowarstwowych papą aktywo- waną termicznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS, z gwarancją 20 letnią; grubość układu 5,7 mm	m²	47.2500		

PODSUMOWANIE

Geologia

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Geografia				
2 Geologia				
RAZEM z materiałami inwestora				
Materiały inwestora				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	gaz płynny propanowo-butanowy	kg	15.7025		15.7025		
2.	uszczelki kpl.	kpl.	10.0000		10.0000		
3.	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	33.6000		33.6000		
4.	kruszywo lekkie-agloporyty z glin (glinoporyt)	m ³	8.8880	8.8880	0.0000		
5.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	18.4000		18.4000		
6.	Siplast Primer Szybki Grunt SBS	dm ³	215.4662		215.4662		
7.	papa wierzchniego krycia Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS	m ²	140.6225		140.6225		
8.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	8.8840		
2.	wyciąg	m-g	0.5962		
3.	środek transportowy	m-g	8.4840		
4.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1.9610		
5.	Podnośnik sam.hydr.do 27m (2)	m-g	1.5200		
RAZEM					

Słownie: