OZNACZENIA:

Aw1 – AWARYJNA OPRAWA EWAKUACYJNA DO PRZESTRZENI OTWARTYCH Z MODUŁEM AWARYJNYM NA MIN. 2 GODZINY PRACY, Z MOŻLIWOŚCIĄ PODCZYTU STANU, 1W PRACA NA CIEMNO

Aw2 – AWARYJNA OPRAWA EWAKUACYJNA DO PRZESTRZENI OTWARTYCH Z MODUŁEM AWARYJNYM NA MIN. 2 GODZINY PRACY, Z MOŻLIWOŚCIĄ PODCZYTU STANU, 2W PRACA NA CIEMNO

Aw3 – AWARYJNA OPRAWA EWAKUACYJNA DO PRZESTRZENI KORYTARZOWYCH Z MODUŁEM AWARYJNYM NA MIN. 2 GODZINY PRACY, Z MOŻLIWOŚCIĄ PODCZYTU STANU, 1W PRACA NA CIEMNO

Aw4 – AWARYJNA OPRAWA EWAKUACYJNA DO PRZESTRZENI WYSOKICH Z MODUŁEM AWARYJNYM NA MIN. 2 GODZINY PRACY, Z MOŻLIWOŚCIĄ PODCZYTU STANU, 1W PRACA NA CIEMNO

Aw5 – AWARYJNA OPRAWA EWAKUACYJNA MONTOWANA NA ZEWNĄTRZ Z MODUŁEM AWARYJNYM NA MIN. 2 GODZINY PRACY, Z MOŻLIWOŚCIĄ PODCZYTU STANU, 1W, IP44, PRACA NA CIEMNO

E1 – ZNAK BEZPIECZEŃSTWA OŚWIETLONY WEWNĘTRZNIE, DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO, JEDNOSTRONNY Z MODUŁEM AWARYJNYM NA MIN. 2 GODZINY PRACY, Z MOŻLIWOŚCIĄ PODCZYTU STANU, PRACA NA JASNO.

E2 – ZNAK BEZPIECZEŃSTWA OŚWIETLONY WEWNĘTRZNIE, DO MONTAŻU NASUFITOWEGO, JEDNOSTRONNY Z MODUŁEM AWARYJNYM NA MIN. 2 GODZINY PRACY, Z MOŻLIWOŚCIĄ PODCZYTU STANU, PRACA NA JASNO.

E3 – ZNAK BEZPIECZEŃSTWA OŚWIETLONY WEWNĘTRZNIE, DO MONTAŻU NASUFITOWEGO, DWUSTRONNY Z MODUŁEM AWARYJNYM NA MIN. 2 GODZINY PRACY, Z MOŻLIWOŚCIĄ PODCZYTU STANU, PRACA NA JASNO.

UWAGA:
DOKŁADNA LOKALIZACJA LAMP, CZUJEK I KAMER WG RYSUNKU KOORDYNACYJNEGO SUFITU PODWIESZANEGO W TOMIE ARCHITEKTURA.
ILOŚĆ LAMP/OPRAW ZGODNIE Z RZUTAMI BRANŻOWYMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. WSZELKIE ODSTĘPSTWA NALEŻY ZGŁASZAĆ DO PROJEKTANTA INST. ELEKTRYCZNYCH I INSPEKTORA BRANŻOWEGO.
OPRAWY AWARYJNE ZNAJDUJĄCE SIĘ W OBSZARZE HYDRANTÓW, ROP NALEŻY MONTOWAĆ W ICH POBLIŻU W CELU UZYSKANIA WYMAGANEGO NATĘŻENIA (5 lx)

Niniejszy rysunek oraz jego zawartość stanowi własność intelektualną pracowni Konior Studio. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, użytkowanie, powielanie lub przekazywanie stronom trzecim wymaga pisemnej zgody Konior Studio.

Przygotuje niniejszy rysunek firma wykonawcza zkoordnuje przedstawione w nim rozwiązania. Wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe na własną odpowiedzialność wszystkich wykonanie i wprowadzenie dalszy zapytań, uwagach zleceniu przed przystąpieniem do robót. O niedwuznaczeń z wprowadzonymi lub pisemne uzgodnionym wyłącznie należy niezwłocznie powiadomić architekta lub kierownictwo budowy. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć architektowi do zatwierdzenia dokalne rysunki warsztatowe.

KONIOR STUDIO
Katowice 40-022, Damrota 22/1 +48 32 609 56 00 | biuro@koniorstudio.pl
Warszawa 00-678, Wilcza 71/21 +48 22 402 72 07 | warszawa@koniorstudio.pl

NAZWA PROJEKTU
Projekt przebudowy zespołu budynków "A" Biblioteki Narodowej w zakresie czytelń i przestrzeni publicznych wraz z zabudową patio

ADRES
Biblioteka Narodowa
Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

INWESTOR
Biblioteka Narodowa

-

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. Michał Moryc
UPR. MAZ/0278/PWOE/14
SPECJ. Instalacje Elektryczne

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
inż. Maciej Lewandowski
mgr inż. Bartłomiej Kumor
inż. Przemysław Świerczuk
inż. Adam Kisiołek
inż. Kamil Olechniewicz
mgr inż. Michał Żelezik

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Mariusz Bagiński
UPR. 84/01
SPECJ. Instalacje Elektryczne

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA	NUMER
Instalacje Elektryczne	124

NAZWA RYSUNKU
RZUT - PARTER WYSOKI
OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE BUDYNKU A2/3

NUMER RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
124.E.PW.A2A3.1.2.1S-1	00	1:100
PLIK	DATA	
	10.11.2016	

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. UPRAWNIENIA Nr upr. 30/96
Warszawa, dn. 23.12.2016 r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami