

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kłap dymowych w budynku Collegium Europejskiego UAM w Gnieźnie
ADRES INWESTYCJI : 62-200 Gniezno , ul. J. Kostrzewskiego
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
ADRES INWESTORA : 60-712 POZNAŃ, ul. WIENIAWSKIEGO nr 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 06.11.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.11.2017

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | KNNR 2 1105-03 ana- logia | Demontaż klap dymowwych szt.4 20.00 | m ² m ² | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 2 | KNNR 2 1105-03 | Montaż klap dymowych szt. 4 [2,20 x 2,20 m]. Wymiary rzeczywiste spraw- dzić na budowie. 20.00 | m ² m ² | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 3 | KNR 4-01 0530-02 ana- logia | Uzupełnienie obróbek blacharskich przy klapach dymowych z blachy tytan- cynk 12.32 | m ² m ² | 12.320 | |
| | | | | RAZEM | 12.320 |
| 4 | KNNR 2 0507-01 ana- logia | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 1 | m ² m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | wycena włas- na | utyliczacja zdemontowanych klap dymowych szt. 4 z wywiezieniem 4 | szt szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-----------|-----|----------|------------|---------|
| 1. | robocizna | r-g | 205.9280 | | |
| RAZEM | | | | | |

Słownie:

| L p. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | War- tość | Grupa | Do- staw- ca | Ce- na do- staw- cy | Ra- bat ma ksy- ma lny | Ra- bat za- sto- so- wa- ny |
|------|---|-----------------|---------|---------|---------|--------------|-----------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. | blacha stalowatytan cynk | kg | 61.7232 | | 61.7232 | | | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 2. | druk stalowy okragly miękki (Na) ocyn- kowany 0.5-0.55 mm | kg | 0.1478 | | 0.1478 | | | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 3. | Spoivo cynowo-olowane w prętach LC 40 | kg | 0.3450 | | 0.3450 | | | | | | | |
| 4. | rama | m ² | 20.0000 | | 20.0000 | | | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 5. | gwoździe budowlane okrągłe ocynko- wane | kg | 0.7392 | | 0.7392 | | | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 6. | kwas solny techniczny | kg | 0.1602 | | 0.1602 | | | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 7. | Pianka uszczelniająca poliuretanowa | dm ³ | 1.0000 | | 1.0000 | | | | | | | |
| 8. | kopuły poliwęglanowe | m ² | 20.0000 | | 20.0000 | | | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 9. | podstawa | m ² | 20.0000 | | 20.0000 | | | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 10. | klapa dymowa | m ² | 20.0000 | | 20.0000 | | | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 11. | papa termozgrzewalna nawierzchnio- wa | m ² | 1.1800 | | 1.1800 | | | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 12. | zdemontowane klapy dymowe | szt | 4.0000 | | 4.0000 | | | | | | | |
| 13. | materiały pomocnicze | zł | | | | | | | | | | |
| | | | | | | RAZEM | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------|--------|-----|--------|------------|---------|
| 1. | wyciąg | m-g | 1.2049 | | |
| RAZEM | | | | | |

Słownie: