



HOL GŁÓWNY+POCZEKALNIA+KOMUNIKACJA legenda wyposażenia

Oznaczenie	Opis	Opis szczegółowy	Schemat	Ilość [szt]
Ba4.3	krzesła poczekalnia, 3 siedziska	Ławka z 3 siedziskami na szynie. Siedzisko - drewniany kubełek ze sklejki lakierowanej na biało, z tapicerowanym siedziskiem w kolorze jasnoszarym. Stelaż matalowy malowany proszkowo. Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, łatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powłoka 100% winyl, nośnik - 100% poliester, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalności (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporność na światło > 5.		6
Ba4.4	krzesła poczekalnia, 4 siedziska	Ławka z 4 siedziskami na szynie. Siedzisko - drewniany kubełek ze sklejki lakierowanej na biało, z tapicerowanym siedziskiem w kolorze jasnoszarym. Stelaż matalowy malowany proszkowo. Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, łatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powłoka 100% winyl, nośnik - 100% poliester, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalności (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporność na światło > 5.		5
Bb1	fotel obrotowy z podłokietnikami	Krzesło pracownicze - krzesło obrotowe, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm z regulacją wysokości siedziska, regulacją synchronicznego odchylania oparcia /siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, mechanizm wysuwu siedziska. Podstawa pięcioramienna poliamidowa w kolorze czarnym. Stelaż - rura metalowa o przekroju fi 25 mm. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Podłokietnik stały, poliamidowy. Kolor podłokietnika: czarny. Sklejka liściasta: pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3.		2
Cg1	szafka metalowa zamykana zamek kodowany 40 cm			29
Ckk30	lada informacyjna hol główny z wbudowaną listwą LED			1
Cm1	kontenerek mobilny z 4 szufladami	Kontener – kolor dąb amber, wykonany z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E-1o gr.18 mm. Wieniec górny kontenera dostawnego wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o gr. 25 mm, wieniec górny kontenera mobilnego wykonany z płyty o gr 18mm. Boki szuflad metalowe, w kolorze srebrnym. Dno i tył szuflady z płyty 12 mm w kolorze korpusu. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych metalowych. Zamek centralny z opcją Master Key, kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. Wszystkie obrzeża oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty w kolorze białym, (wieńce górne oklejone PCV gr. 2mm; pozostałe elementy oklejone PCV gr. 0,8mm.). Uchwyty o rozstawie 128mm, malowane proszkowo na kolor: biały. Piórnik z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym na prowadnicach kulkowych.		2
Ea1	zestaw komputerowy - komputer , monitor 21", klawiatura, myszka			2
Eb1	drukarka A4 cz-b z podajnikiem do recept			1
Ec5	telefon, typ 5, wg opracowania branzy telekomunikacyjnej	Telefon zaawansowany z kolorowym wyświetlaczem z modułem 36 klawiszy programowalnych		2
Etv7	panel dotykowy			1
Ex01	automat biletowy systemu kolejkowego wg opracowania branzy telekomunikacyjnej			2
Ex03	monitor systemu kolejkowego 42" wg opracowania branzy telekomunikacyjnej			1
Fa4	pojemnik na odpadki 30l			2
Fe5	wieszak wolnostojący			2













INDUSTRIA PROJECT
ul.Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor	"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań		
Nazwa inwestycji	Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin, ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań		
Projektował	mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PO/KK/156/2007	
	mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	3350/Gd/88	
Opracował	dr inż. Włodzimierz Werochowski	POM/0093/POOK/06	
	mgr inż. arch. Marzena Tumielewicz		
	mgr inż. arch. Agnieszka Zasada		
Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Romaniec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	W/25/2009	
	mgr inż. arch. Konrad Trębski w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	59/LOOKK/2015	
Numer projektu	Numer rysunku /		Rewizja /
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IIW.11017-B		
Tytuł rysunku	HOL GŁÓWNY+POCZEKALNIA+KOMUNIKACJA (POM. HG 0.801, HG 0.802, IPP 0.202)		

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	ARCHITEKTURA	Projekt wykonawczy	1 : 50	