

RZUT



RZUT SUFITU



KŁAD ŚCIANY A



KŁAD ŚCIANY B



KŁAD ŚCIANY C



KŁAD ŚCIANY D

SALA WYBUDZEŃ (BO 2.057) legenda wyposażenia

Oznaczenie	Opis	Opis szczegółowy	Schemat	Ilość [szt]
A030	wózek transportowy			10
Bb1	fotel obrotowy z podłokietnikami	Krzesło pracownicze - krzesło obrotowe, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm z regulacją wysokości siedziska, regulacją synchronicznego odchylania oparcia /siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, mechanizm wysuwu siedziska. Podstawa pięcioramienna poliamidowa w kolorze czarnym. Stelaż - rura metalowa o przekroju fi 25 mm. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Podłokietnik stały, poliamidowy. Kolor podłokietnika: czarny. Sklejka liściasta: pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3.		2
Ca8	szafa magazynowa zamykana			2
Ckk13	lada pielęgniarska z nakładkami narożna pełna 4 z wbudowaną listwą LED	Lada pielęgniarska do wykonania na zamówienie. Korpusy wraz z blatem i cokołem do wykonania z płyty MDF laminowanej w kolorze białym. Nakładka z płyty MDF laminowanej w kolorze przewodnim danej kondygnacji. Blaty na wysokości 74 cm, nakładka na wysokości 110 cm. Cokół - wysokość 10 cm.		1
Ea5	centrala nadzoru pooperacyjnego			1
Fa2	pojemnik na odpadki 10l	Kosz na śmieci otwierany przyciskiem nożnym z wewnętrznym wyjmowanym wiaderkiem, stal nierdzewna chromowana, pojemność 10l.		1
Fb1.1	dozownik mydła	Dozownik do mydła w płynie uruchamiany na przycisk naścienny - kolor biały. Pojemność - 1 litr. Materiał obudowy - tworzywo ABS. Wymiary 29x11x11 cm. Dozownik w obudowie półprzezroczystej, ułatwiający kontrolę ilości mydła, na butelki jednorazowe. Sprężyna ze stali hartowanej, zawór niekapek, zamek ze stopu stali nierdzewnej, klucz ze stali galwanizowanej.		1
Fb2.1	dozownik płynu dezynfekcyjnego	Dozownik do płynu dezynfekcyjnego uruchamiany na przycisk naścienny - kolor biały. Pojemność - 1 litr. Materiał obudowy - tworzywo ABS. Wymiary 29x11x11 cm. Dozownik w obudowie półprzezroczystej, ułatwiający kontrolę ilości mydła, na butelki jednorazowe. Sprężyna ze stali hartowanej, zawór niekapek, zamek ze stopu stali nierdzewnej, klucz ze stali galwanizowanej.		1
Fc2.1	dystrybutor ręczników papierowych	Dystrybutor ręczników papierowych w roli – kolor biały. Materiał obudowy - tworzywo ABS. Wymiary 37x34x20 cm, zamykany na kluczyk, bezdotykowy system dozowania ręczników pojedynczo (25 cm). Łatwe i szybkie uzupełnianie.		1
Fe3	wieszak ścienny czterohaczykowy pokojowy			1
G011c	stelaż do worków foliowych 100l			4
G024	wózek reanimacyjny			1
G028	wózek do aparatury	wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 dwie półki montowane na stałe oraz szuflada umieszczona w dolnej części wózka odległość między poszczególnymi półkami oraz między półką a szufladą wynosi 420 mm półki proste szuflada na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem wysokość zewnętrzna szyldu szuflady - 150 mm, (wysokość użytkowa - 110 mm) wyrób na 4 kółkach o średnicy 100 mm (dwa z blokadą) wózek bez uchwytu do prowadzenia		1
G029	stolik zabiegowy duży 80 x 45x 90			1
G064	wózek ratunkowy	Wózek wyposażony w: - cztery szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem, - nadstawkę z 11 pojemnikami, - stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej, - tackę oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego, - wiaderko na odpadki o pojemności 7l ze stali nierdzewnej, - uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki, - kółka (w tym dwa z blokadą) niebrudzące podłoża, - pochwyt do prowadzenia, - blat zagłębiony		1
K04	kolumna dwustanowiskowa			5
L046	lampa bakteriobójcza	Urządzenie sollux jest wyposażone w mikroprocesorowy sterownikz zegarem zabiegowym i regulacją natężenia promieniowania oraz wyświetlacz cyfrowy pokazujący ustawione natężenie i czas pozostały do zakończenia zabiegu. PROMIENIOWANIE : ● promieniowanie podczerwone IR-A ● zmniejszenie napięcia mięśni ● rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawa ukrwienia ● podwyższenie progu odczuwania bólu ● wzmożenie przemiany materii FUNKCJONALNOŚĆ : ● zegar zabiegowy 1-30 MIN ● filtry (czerwony, niebieski) ● regulacja jasności świecenia 10-100%, KROK 10% ● wyświetlacz jasność/czas ● programowanie sekwencji jasność/czas PROGRAMY ZABIEGOWE: ● uproszczona obsługa sterownika ● 10 programów do ustawienia dla użytkownika		1
M015	kardiomonitor przenośny			10
M027	stacja dokująca pomp infuzyjnych poj. 4 pompy z pompami			10
M040	kardiomonitor transportowy			1
M065	respirator stacjonarny na sali wybudzeń			1
M066	urządzenie do ogrzewania pacjenta			5
M082	defibrylator półautomatyczny ze stolikiem			1
R 51	zestaw do intubacji dwoma laryngoskopami			1
R 52	zestaw trudne drogi oddechowe			1
U4.5	umywalka z półpostumentem i syfonem zwykłym na stelażu			1
Wb4	bateria umywalkowa na fotokomórkę			1



WIDOK AB

WIDOK CD

INDUSTRIA PROJECT
ul.Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor	"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań		
Nazwa inwestycji	Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin, ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań		
Projektował	mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PO/KK/156/2007	
	mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	3350/Gd/88	
Opracował	dr inż. Włodzimierz Werochowski	POM/0093/POOK/06	
	mgr inż. arch. Marzena Tumielewicz		
	mgr inż. arch. Agnieszka Zasada		
Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Romaniec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	W/25/2009	
	mgr inż. arch. Konrad Trębski w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	59/LOOKK/2015	
Numer projektu: IBG-P_159_16	Numer rysunku / IP159_PW_DR_IIW.11026-B		Rewizja /
Tytuł rysunku	SALA WYBUDZEŃ (BO 2.057)		

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	ARCHITEKTURA	Projekt wykonawczy	1 : 50	