RZUT POZIOM P01
SKALA 1:100

UWAGI:

1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA.
2. ZA SKUTKI WYNIKAJĄCE Z ZMIAN W DOKUMENTACJI WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCA Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH
3. NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
4. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ODPOWIEDNIO DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI. OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
5. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU PRZEDSTAWIONO W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKOW.
6. OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ.
7. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNA KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE WYNIKAJĄCA Z NIEDOKŁADNOŚCI PRZENIESIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONSTWA LUB Z INNYCH PRZYCZYN.
8. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE, NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
9. RZĘDNE PROWADZENIA PRZEWODÓW ODNIESIONO DO POZIOMU 0.00 POSADZKI ROZPATRYWANEJ KONDYGNACJI.
10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE MAJĄ ZostaĆ UZGODNIONE Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
11. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU (PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.)
12. OBSZAR KUCHNI ORAZ LABORATORIUM JEST RÓŻA WYMAGAŃ. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO, PO DOBORZE OPERATORA, NALEŻY OPRACOWAĆ SZCZEGÓŁOWY PROJEKT WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY, UZGODNIONY Z RZECZOZNAWCAMI. W BIEŻĄCYM PROJEKCIE PRZEWIDZIANO KRÓCCE INSTALACJI C.O. DLA KUCHNI I LABORATORIUM
13. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI PDF ORAZ MODELEM 3D.
14. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA, TWORZĄ KOMPLETNY PROJEKT WYKONAWCZY.
15. LOKALIZACJA ARMATURY ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I RYSUNKAMI PDF ORAZ 3D.
16. RUROCIĄGI OZDLEWAĆ OPEŃLNIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.
17. W PUNKCIE NAJWYŻSZYM WYCIEKU WODY, NALEŻY NA KAŻDYM ODEJŚCIU NA PIONIE UMIEŚCIĆ CZLENIK CIŚNIENIA ORAZ ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY, NA DNIE KANALU TECHNICZNEGO UMIEŚCIĆ TAŚMĘ SENSORYCZNĄ.
18. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW STAŁYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTANTA. PRZY MONTAŻU PUNKTÓW STAŁYCH NALEŻY MOCOWAĆ DO ŚCIAN, SUFITU KONSTRUKCJI PRZEZ UŚR RINEJ PRZEGRODY W BUDOWLANEJ NA WSPORNIKACH PRZESŁAWNYCH



LEGENDA:

- ZASILANIE
- RURY PROWADZONE POD STROPEM
- ZASILANIE
- RURY PROWADZONE POD STROPEM
- ZASILANIE
- RURY PROWADZONE W WARSTWACH POSADZKI
- POWROT
- RURY PROWADZONE W WARSTWACH POSADZKI
- PODŁOGA OGRZEWCZA
- PETLA 1 PRZEWODZENE PRZEWODÓW OGRZEWANIE PODŁOGOWE
- PETLA 2 PRZEWODZENE PRZEWODÓW OGRZEWANIE PODŁOGOWE
- ROZDZIELACZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
- SZAFKA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ZAWÓR PRAWNOTRÓW NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE
- RZĘDNA PRZEWODU W ODNIESIENIU DO 0.00 DANEJ KONDYGNACJI
- BILANSOWA MOC CIEPLNA
- KUL_CZIDROWA
- ZAWÓR REGL.RÓWNICWNI
- OZNACZENIE POMIESZCZENIA WYPOMIESZCZENIA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA CAPOTEZBIORNIKA NA CIEPŁO
- OZNACZENIE DGRZ. PODŁOGOWEGO NR POMIESZCZENIA, POMIESZCZENIA OGRZEWANIA, SYSTEMOS MIECZO RUPNIE, POMIESZCZENIA CHOLWA
- 2.00 20VMM500 800 mm
- GRZEJNIK ZNACHOWNY

UWAGA: PRZYŁĄCZA O.P. POMIĘDZY ROZDZIELACZEM A PODŁOGĄ GRZEWCZĄ NALEŻY SOLDOWAĆ WG NORMY

OZNACZENIA PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY W STANDARDZIE REI:

- przejście o odporności ognioweJ REI120
- przejście o odporności ognioweJ REI60

Szczegół przejścia przez ściany ppż. do przewodów rurowych pokazano na rysunku P03 PM_DE_ISI.01012 Szczegół instalacji wod-kan.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul Asynclityta 9
30-256 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor:
"Szpitale Wielkopolskie" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji:
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Mickiewicza, 60 - 663 Poznań

Projektował	inż. Tomasz Sokołowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 6/VG/0/0	
	mgr inż. Jacek Nauman w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr PO/WG/0/0/PM/BS/16	
Opracował	mgr inż. Grzegorz Stepowski		
	inż. Marcin Szczepański		
	inż. Mateusz Gawrzyński		
	inż. Karolina Półgąsek		
	mgr inż. Ewa Zawiślewicz		
	mgr inż. Katarzyna Czoska		
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Drewniowicz w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 6/DW/0/0/PM	
	mgr inż. Ilja Mrówka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr PO/WG/0/0/PM/BS/16	

Numer projektu: IBG-P_159_PI | IP159_PW_DR_IIS.33003-C | Rewizja:

Tytuł rysunku: INSTALACJA C.O. I C.T. - POZIOM P01

Data	Branża	Faza	Skala	Nr arch.
01.12.2017	SANITARNA	Projekt wykonawczy	1 : 100	