

RZUT POZIOM P00
SKALA 1:100

UWAGI:

1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA.
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCĄ Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH.
3. NALEŻY WCPARTYWAĆ LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI ORAZ RYSUNKAMI OPZ.
4. WSZELKIE OTWORY , PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH ODDZIELENIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI ODNOŚNEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY PPOŻAROWEJ ORAZ RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.
5. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU – WG OPISU OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
6. OBSŁUGIWA DRÓG EWAKUACYJNYCH SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ.
7. W PRZYPADKU EWENTUALNEJ KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN W PRZEBIEGU WYNIKAJĄCA Z USZCZEGÓŁOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONSTWA LUB Z INYCH PRZYCZYN,
8. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE, NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RÓŻNICE POZIOMÓW ODNOSZĄCE DO PODOMU ELIB POSADZKI ROZTATRYWANEJ KONSTRUKCJI.
9. SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ PRZYKŁADOWE. W PRZYPADKU ZMIAN ROZWIĄZAŃ PRAWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAM BRANŻOWYM.
11. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ZAŁOŻONYCH SYSTEMATYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU (PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁ PRAWA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.).
12. OBSZAR KUCHNI ORAZ LABORATORIUM JEST POZA OPRACOWANIEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO. PO DOBORZE OPERATORA, NALEŻY WYKONAĆ OSTATECZNY PROJEKT WYKONAWCZY INIEJSZEGO PROJEKTU UZGODNIONY Z OPERATOREM. W BIEŻĄCYM PROJEKCIE PRZEWIDZIANO KRÓCCE INSTALACJI C.O. DLA KUCHNI I LABORATORIUM
13. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI PDF ORAZ MODELEM 3D.
14. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA, TWORZĄ KOMPLETNY PROJEKT BUDOWLANY.
15. LOKALIZACJA ARMATURY ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I SCHEMATEM INSTALACJI.
16. RUROCIĄGI OZDOBNIĄĆ CIEPLNIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.
17. W CELU WYKRYCIA WYCIEKU WODY, NALEŻY NA KAŻDYM ODEJŚCIU NA PONIŻ UMIEŚCIĆ CZUJNIK CIŚNIENIA ORAZ ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY, NA DNIE KANAŁU TECHNICZNEGO ORAZ PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU.
18. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW STAŁYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR. MIĘDZY PUNKTAMI STAŁYMI RUROCIĄGI MOCOWAĆ DO SCIAN, SUFITU KONSTRUKCYJNEGO LUB INNEJ PRZEGRODY BUDOWLANEJ NA PODPORACH PRZESUWNYCH

LEGENDA:

- ZIMNA WAŃ
- RURY PROWADZONE POD STROPEM
- CIEPŁA WAŃ
- RURY PROWADZONE POD STROPEM
- ZIMNA WAŃ
- RURY PROWADZONE W WARSTWACH POSADZKI
- CIEPŁA WAŃ
- RURY PROWADZONE W WARSTWACH POSADZKI
- POD.OGZ.GRZEWCZA
- PETLA 1 PRZEWODZENIE PRZEWODÓW OGRZEWANIE POD.OGZ.OGNE
- PETLA 2 PRZEWODZENIE PRZEWODÓW OGRZEWANIE POD.OGZ.OGNE
- 200X31 / 200X31 — RO2ZESZLACZ OGRZEWANIA POD.OGZ.OGNEGO
- 200X31 / 200X31 — SZAFKA OGRZEWANIA POD.OGZ.OGNEGO / ZAWÓR PAYMAN DO OGRZEWANIA POD.OGZ.OGNE
- Rc 30 cm — RO2ZWA. PRZEWODU W ÓWNIEŻWU DO 5 BB DANEJ KONSTRUKCJI
- W x U 100/100 — SIEDZNICA WC/C.OZYJAK
- KUL. ZURAGWA
- ZWÓR REG.-RCWNÓW
- 4,235 +22 °C Φwym: 317 W — OZNACZENIE POMIESZCZENIA, TEMPERATURA WYMAGANA, MOC WYMAGANA WA CEPA 3
- 4,235 ,8 6,37 m, NR 300 — OZNACZENIE OGRZ. POD.OGZ.OGNEGO NR POMIESZCZENIA, POWIERZCHNIA OGRZEWANA, DYSTANS MIĘDZY RURAMI, POWIERZCHNIA OGRZ.WA
- 52,7 m
- 2,00 — GRZEJNIK ZAWODNY
- 20VA/800 800 mm

UWAGA: PRZYŁĄCZA O P. POMIĘDZY ROZDZIELACZEM A PODŁOGĄ GRZEWCZĄ NALEŻY OZDLONIĆ WG NORMY

OZNACZENIA PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY W STANDARDZIE REI:

- przejście o odporności ogniowej REI120
- przejście o odporności ogniowej REI60

Szczegół przejścia przez ścianę ppoż. dla przewodów rurowych połączone na czynnik PT30, PP30, DF, R134A Szczegół montażu wod.kan.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor: "Szpitale Wielkopolskie" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin, ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	Lic. Tomasz Sosiekwie w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr IM/GI/PO
	mgr inż. Grzegorz Sikorski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr PO/IM/0048/PW/95/16
Opracował	mgr inż. Grzegorz Sikorski	
	inż. Marcin Szczepański	
	inż. Mateusz Świerczyński	
	inż. Karolina Fidgajski	
	mgr inż. Ewa Zankiewicz	
	mgr inż. Katarzyna Czoska	
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Orwiniewski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr IS/0/G/0/PB
	mgr inż. Igor Mirowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr PO/IM/0048/PW/95/16

Numer projektu: IB15-P_159_00 | JP159_PW_DR_IIS.33002-D | Rewizja:

Tytuł rysunku: INSTALACJA C.O. I C.T. - POZIOM P00

Data	Skala	Faza	Skala	Nr arch.
01.12.2017	SANITARNA	Projekt wykonawczy	1 : 100	