



MOCOWANIE RUROCIĄGÓW



- UWAGI:
1. Długości odcinków rur podano w osi rurociągu.
 2. Rurociągi mocowane w zbieżności od średnicy wg wytycznych w opisie projektu
 3. Dysze instalować ściśle wg projektu i oznaczeń
 4. Całe orurowanie wykonano z rur stalowych, ocynkowanych, bez szwu wg DIN2458



System KD1230 ze środkiem
gaśniczym Novec 1230; 154,70 kg

Rurociąg systemu gaśniczego
Extinguish pipe line



Zbiornik 140L,40L środka gaśniczego Novec1230
Cylinder 140L, 40L extinguisher agent Novec120



Dysza 360 stopni
Nozle 360
Oznaczenie dyszy
Indicator nozle

51601

INDUSTRIA
PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor
"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Łutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin,
ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań

Projektował	inż. Tomasz Sokołowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Jacek Naumik w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	66/Gd/00	
Opracował	mgr inż. Ewa Zienkiewicz	POM/0049/PWBS/16	
Sprawił	mgr inż. Dariusz Dęwnowski w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	4354/Gd/89	
Numer projektu	Numer rysunku /	POM/0048/PWBS/16	Rewizja /
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IISE.0003-B		
Tytuł rysunku Instalacja gaszenia gazem serverowni, aksonometria cz. mechaniczna			
Data	Branża	Faza	Skala
01.12.2017	SANITARNA	Projekt wykonawczy	-
			Nr strony