(symbol)	ŚCIANA POŻAROWA O CECHACH REI 60
(symbol)	ŚCIANA POŻAROWA O CECHACH REI 120

LEGENDA

(symbol)	GNIAZDO RJ45 (LAN)
(symbol)	GNIAZDO RJ45 (CCTV)
(symbol)	GNIAZDO RJ45 (CCTV ZEW)
(symbol)	GNIAZDO RJ45 (SYS.KOLEJKOWY)
(symbol)	GNIAZDO RJ45 (SKD)
(symbol)	GNIAZDO FO LC DUPLEX
(symbol)	2 x GNIAZDO MATO
(symbol)	GNIAZDO (AP)
(symbol)	GNIAZDO (DECT)
(symbol)	WYPUST (INTEGRACJA SAL)
(symbol)	WYPUST (WINDY)
(symbol)	GNIAZDO (BMS)
(symbol)	GNIAZDO SAT
PP	PUSZKA PODŁOGOWA
(symbol)	SZAFA RACK

UWAGI:

1. Różnymi kolorami pokazano gniazda dedykowane pod konkretne odbiory.
2. Okablowanie dla instalacji bezpieczeństwa (CCTV, SKD, SSWiN) należy wykonać kablem ekranowanym typu U/FTP kat. 6a.
3. Dla pozostałych systemów teleinformatycznych okablowanie należy wykonać kablem podwójnie ekranowanym typu S/FTP kat.7.
4. Ostateczną ilość oraz lokalizację gniazd uzgodnić z Użytkownikiem oraz dostosować do aranżacji wnętrz oraz dostarczonego sprzętu technologicznego.
5. Gniazda abonenckie należy instalować w ścisłej koordynacji z gniazdami elektrycznymi.
6. Okablowanie prowadzić na dedykowanych teletechnicznych trasach kablowych. Odejścia od koryt do punktów końcowych wykonywać w rurkach/peszlach.
7. Okablowanie do gniazd SAT wg projektu instalacji RTV.
8. W przypadku podejść kablami do mostów, kolumn, aparatów CT, MRI, RTG należy stosować się do wytycznych dostawcy ww. urządzeń. Wskazane jest pozostawienie kilkumetrowego zapasu kabla w przestrzeni międzysufitowej. Zakończenie gniazdem/wypustem wg wytycznych dostawcy danego urządzenia.
9. Dla elementów montowanych w przestrzeni międzysufitowej należy przewidzieć rewizje w suficie g-k.
10. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowym zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
11. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
12. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do Projektanta.
13. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
14. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
15. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest odbyć konsulatację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor	"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań		
Nazwa inwestycji	Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin, ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań		
Projektował	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0175/PWOT/08	
Opracował	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Joanna Sikora		
	inż. Łukasz Kowalski		
	mgr inż. Bartosz Olejniczak		
Sprawdził	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0002/POOT/09	
Numer projektu	Numer rysunku / *Drawing No.*		Rewizja /
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IIT.62004-C		
Tytuł rysunku	System Sieci Strukturalnej LAN oraz instalacja RTV- poziom (P02)		

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	

1690 x 914