	ŚCIANA POŻAROWA O CECHACH REI 60
	ŚCIANA POŻAROWA O CECHACH REI 120

LEGENDA

	GNIAZDO RJ45 (LAN)
	GNIAZDO RJ45 (CCTV)
	GNIAZDO RJ45 (CCTV ZEW)
	GNIAZDO RJ45 (SYS.KOLEJKOWY)
	GNIAZDO RJ45 (SKD)
FO	GNIAZDO FO LC DUPLEX
	2 x GNIAZDO MATO
	GNIAZDO (AP)
	GNIAZDO (DECT)
	WYPUST (INTEGRACJA SAL)
	WYPUST (WINDY)
	GNIAZDO (BMS)
	GNIAZDO SAT
PP	PUSZKA PODŁOGOWA
	SZAFA RACK

UWAGI:

1. Różnymi kolorami pokazano gniazda dedykowane pod konkretne odbiory.
2. Okablowanie dla instalacji bezpieczeństwa (CCTV, SKD, SSWiN) należy wykonać kablem ekranowanym typu U/FTP kat. 6a.
3. Dla pozostałych systemów teleinformatycznych okablowanie należy wykonać kablem podwójnie ekranowanym typu S/FTP kat.7.
4. Ostateczną ilość oraz lokalizację gniazd uzgodnić z Użytkownikiem oraz dostosować do aranżacji wnętrz oraz dostarczonego sprzętu technologicznego.
5. Gniazda abonenckie należy instalować w ścisłej koordynacji z gniazdami elektrycznymi.
6. Okablowanie prowadzić na dedykowanych teletechnicznych trasach kablowych. Odejścia od koryt do punktów końcowych wykonywać w rurkach/peszlach.
7. Okablowanie do gniazd SAT wg projektu instalacji RTV.
8. W przypadku podejść kablami do mostów, kolumn, aparatów CT, MRI, RTG należy stosować się do wytycznych dostawcy ww. urządzeń. Wskazane jest pozostawienie kilkumetrowego zapasu kabla w przestrzeni międzysufitowej. Zakończenie gniazdem/wypustem wg wytycznych dostawcy danego urządzenia.
9. Dla elementów montowanych w przestrzeni międzysufitowej należy przewidzieć rewizje w suficie g-k.
10. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowym zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
11. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
12. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do Projektanta.
13. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
14. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
15. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest odbyć konsulatację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0175/PWOT/08	
Opracował	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Joanna Sikora		
	inż. Łukasz Kowalski		
	mgr inż. Bartosz Olejniczak		
Sprawdził	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0002/POOT/09	

Numer projektu	Numer rysunku / *Drawing No.*	Rewizja /
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IIT.62007-C	

Tytuł rysunku

System Sieci Strukturalnej LAN oraz instalacja RTV- poziom (P05)

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	

1690 x 914