| LEGENDA | |
|---|---|
| | GNIAZDO RJ45 (LAN) |
| | GNIAZDO RJ45 (CCTV) |
| | GNIAZDO RJ45 (CCTV ZEW) |
| | GNIAZDO RJ45 (SYSKOLE,IKONY) |
| | GNIAZDO RJ45 (SKD) |
| | GNIAZDO FO LC DUPLEX |
| | 2 x GNIAZDO MATO |
| | GNIAZDO (AP) |
| | GNIAZDO (DECT) |
| | WYPUST (INTEGRACJA SAL) |
| | WYPUST (HMDP) |
| | GNIAZDO (BMS) |
| | GNIAZDO SAT |
| PP | PUSZKA PODŁOGOWA |
| | SZAFA RACK |

UWAGI:

1. Różymi kolorami pokazano gniazda dedykowane pod konkretne odbiory.
2. Gniazda sieciowe RJ45 dedykowane dla CCTV, SKD, BMS/BE należy wykonać kablem ekranowanym typu U/FTP kat. 6a.
3. Dla pozostałych systemów telefonicznych okablowanie należy wykonać kablem nieekranowanym typu U/UTP kat. 6a.
4. Okablowanie światłowodowe należy wykonać kablem światłowodowym 24 włókna, OM3.
5. Okablowanie przewodzić na dedykowanych teletechnicznych trasach kablowych.
6. Okablowanie przewodzić na dedykowanych teletechnicznych trasach kablowych.
7. Osłonięta od kurzu do punktów końcowych wykonywać w rurkach/peszlach.
8. Okablowanie przewodzić w rurkach/peszlach, korytkach kablowych.
9. W przypadku podejść kablami do mostów, kalamr, aparatów CT, MR, RTG należy stosować się do wytycznych dostawcy ww. urządzeń. Wskazane jest pozostawienie zapasu kablowego w postaci pętli. Zapas kablowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem gniazdem/wyposażeniu wg wytycznych dostawcy danego urządzenia.
10. Dla elementów montowanych w przestrzeni międzyposadzkowej należy przewidzieć rewizje w posadzce.
11. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, aktualnej i dopuszczoni wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
12. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
13. Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymiary w terenie oraz ich zgodność z projektem i naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu jak najdokładniejszego zweryfikowania kolizyjności projektowanych rozwiązań. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami i dostawcami branż pozostałych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna). Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami i dostawcami branż pozostałych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna).
14. Bok wyszczególnienia jakiegokolwiek elementu, który może być zawarty w projekcie wykonawczym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby zapewnić kompletność robót, nie powoduje zwiększenia Ceny Ryczałtowej Oferty, o ile nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
15. Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymiary w terenie oraz ich zgodność z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i kolizje wynikające ze specyfiki konstrukcji z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i kolizje wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy zgłosić z Projektantem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roboty wykonane niezgodnie z projektem. Wszelkie proponowane rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

| | |
|---|---|
| | ŚCIANA POŻAROWA O CECHACH REI 60 |
| | ŚCIANA POŻAROWA O CECHACH REI 120 |

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-299 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa Inwestycji
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

| | | |
|---|---|---|
| Projektował | mgr inż. Jerzy Grubiak<br>w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń | upr. nr<br>POM/0175/PWOT/08 |
| Opracował | mgr inż. Mirosław Arentowicz | |
| | mgr inż. Joanna Sikora | |
| | inż. Łukasz Kowalski | |
| Sprawdził | mgr inż. Bartosz Olejniczak | upr. nr<br>POM/0062/PWOT/09 |
| | mgr inż. Radosław Markiewicz<br>w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń | |

Numer projektu: IBG-P_159_16
Numer rysunku / Drawing No.: IP159_PW_DR_IIT.62002-C
Rewizja /

Tytuł rysunku: System Sieci Strukturalnej LAN oraz instalacja RTV- poziom (P00)

Data: 01/12/2017

| Branża | Faza | Skala | Nr strony |
|---|---|---|---|
| TELEKOMUNIKACYJNA | PROJEKT WYKONAWCZY | 1:100 | |

1690 x 914