LEGENDA	
CSSP	CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
CSG	CENTRALA SYSTEMU GASZENIA GAZEM
PW.CSG	PANEL WSKAZAŃ SYSTEMU GASZENIA GAZEM
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI DYMU
	OPTYCZNY SYGNALIZATOR (ŁĄ POTRZEB SAL OPERACYJNYCH)
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 4 WEJŚĆ/4 WYJŚCIA
	MODUŁ STERUJĄCY 4 WYJŚCIA
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 3 WEJŚCIA 1 WYJŚCIE
	CZUJKA LINIOWA (NADAJNIK)
	CZUJKA LINIOWA (ODBIORNIK)
	CZUJKA ZASYSAJĄCA
	ZASILACZ POŻAROWY

UWAGI:

1. Lokalizacja i ilość elementów dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrz. W przypadku zabudowy elementów systemu sufitami podwieszanymi należy przewidzieć rewizje w suflicie g-k dla dostępu do elementów montażowych w przestrzeni międzystropowej.
2. Przyjęto system sygnalizacji pożarowej firmy Honeywell typu wykonać kablem HTKSHeiw 1x2x0,8. Pozostałe fragmenty pętli oczkowych można wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8.
3. Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pożarowej w całości wykonać kablem HTKSHeiw 1x2x0,8.
4. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
5. Rozpatrywać łączenie z odpowiednim rysunkiem branżowym oraz opisem technicznym.
6. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić rzędne.
7. Szczegóły wykonania instalacji weryfikuj z natury/zgodź wg projektu br. sanitarnej.
8. Jednostki klimatyzacji powinny być wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączania zasilania w przypadku wystąpienia pożaru (BMS).
9. Zasilacze pożarowe montować na ścianie pod sufitem podwieszanym.
10. Szczegóły wykonania instalacji elektrycznej wg projektu br. elektrycznej.
11. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w ścianach i stropach oddzielenia ppoż. należy zamknąć materiałem o klasie odporności ogniowej nie niższej niż oddzielenie.
12. Przed zasypaniem osadzonych zabudowanych elementów należy sprawdzić ich położenie.
13. Wszelkie przejścia instalacyjne przez przegrody klasy odpowiadającej wg br. sanitarnej, zalecane przez producenta systemu.
14. Wszelkie przejścia instalacyjne przez przegrody klasy odpowiadającej wg br. sanitarnej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych (norm branżowych, producenta wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
15. Wszelkie rozbieżności wynikłe z montażu, ich ujawnienie lub sprzeczności w projekcie należy zgłosić do projektanta.
16. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
17. Projektowane zabezpieczenia ppoż szczegółowo zaprojektować tak, aby zapewnić przejście instalacji przez granice oporności ogniowej przegród budowlanych, przez które instalacje te przechodzą.
18. Brak wyszczególnienia jakiegokolwiek elementu, który może być zawarty w projekcie budowlanym lub technologii, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego dostarczenia i montażu. Instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych elementów (nie stanowi podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy).
19. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest odbyć konsultacje z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i sprzeczności należy wyjaśnić ze specjalistą przed rozpoczęciem prac. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za prawidłowe odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie procedury rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać wcześniejszą akceptację dla ich wprowadzenia.

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-299 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor:
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji:
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 atk.27, obręb Gołęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0175/PWOT/08
Opracował	mgr inż. Mirosław Arentowicz	
	mgr inż. Joanna Sikora	
	inż. Łukasz Kowalski	
Sprawdził	mgr inż. Bartosz Olejniczak	
	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0063/PWOT/09

Numer projektu: IBG-P_159_16
Numer rysunku / Drawing No.: IP159_PW_DR_IIT.63002-C
Rewizja /

Tytuł rysunku: System Sygnalizacji Pożaru - poziom (P00)

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	

1690 x 914