SCIANA POŻAROWA O CECHACH REI 60

SCIANA POŻAROWA O CECHACH REI 120

LEGENDA	
CSSP	CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
CSG	CENTRALA SYSTEMU GASZENIA GAZEM
PW CSG	PANEL WSKAZAŃ SYSTEMU GASZENIA GAZEM
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI DYMU
	OPTYCZNY SYGNALIZATOR (ŁĄCZNIE 2 SZT.)
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 4 WEJŚCIA 2 WYJŚCIA
	MODUŁ STERUJĄCY 4 WYJŚCIA
	MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY 3 WEJŚCIA 1 WYJŚCIE
	CZUJKA LINIOWA (NADAJNIK)
	CZUJKA LINIOWA (ODBIORNIK)
	CZUJKA ZASYSAJĄCA
	ZASILACZ POŻAROWY

UWAGI:

1. Lokalizacje i ilości elementów dostosować do rzeczywistej sytuacji wnętrz. W przypadku kolizji z innymi instalacjami, elementy należy montować w miejscach najkorzystniejszych. Należy przewidzieć wnęki w suficie gk dla obsługi do elementów montowanych w przestrzeni międzystropowej.
2. Przyjęto rodzaj okablowania magistrali systemu wynikający z typu wybranej centrali HTIGSHielow 1x2x0,8. Pozostałe fragmenty pętli dozorowych można wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8.
3. Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pożarowej w ciągłości wykonać kablem HTKSHekw 1x2x0,8.
4. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
5. Rozsalnywacz łączyć z odpowiednim trasnlatem branżowym oraz opisem technicznym.
6. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
7. Szczegóły wykonania instalacji weryfikuj i doprecyzuj wg projektu br. sanitarnej.
8. Jednostki oświetleniowe powinny być wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączania z systemu sterowania wentylacją, HVAC.
9. Zasilacze pożarowe montować na ścianie pod sufitem podwieszanym.
10. Szczegóły wykonania instalacji elektrycznej wg projektu br. elektrycznej.
11. Zasilacz pożarowy musi być zasilany z dwóch niezależnych źródeł. Zasilanie podstawowe odbywać się poprzez 42-żyłowe zasilanie z rozdzielnicy głównej budynku, zasilanie rezerwowe z rozdzielnicy przeciwpożarowej.
12. Wszelkie otwory, przejścia, przepusty w ścianach i stropach oddzielenia ppoż. należy wykonać w taki sposób, aby nie pogorszyć ich parametrów.
13. Przed zasypem ościeżnicy sprawdzić czy wszystkie kable zostały odpowiednio ułożone.
14. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
15. Kable należy układać prostopadle i równolegle do ścian, tak, aby były równoległe do krawędzi, w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
16. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektem budowlanym, w tym z projektem architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych, w celu ustalenia granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy zlokalizować kondygnacje i wyznaczyć pomieszczenia, w których będą montowane centrale i zasilacze awaryjne.
17. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Projektantem wszelkich zamienników elektrycznych, BMS).
18. Brak wyszczególnienia jakiegokolwiek elementu, który może być zawarty w projekcie budowlanym oraz projektach branżowych, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego montażu i instalacji oraz uruchomienia i sprawdzenia projektowanych funkcji. Wszelkie wątpliwości i sprzeczności należy zgłaszać do Projektanta.
19. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest odbyć konsultacje z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i sprzeczności należy wyjaśnić ze specjalistą przed przystąpieniem do prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie proponowane rozwiązania zamienne należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację inwestora jak i koordynatora branżowego.

Zamawiający/Inwestor	"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań
Nazwa inwestycji	Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka działka nr 2/29, 2/17, 2/22 atk.27, obręb Golęcin, ulica Adama Wrzosika, 60 – 663 Poznań
Projektował	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń upr. nr POM/0175/PWOT/08
Opracował	mgr inż. Mirosław Arentowicz
	mgr inż. Joanna Sikora
	inż. Łukasz Kowalski
Sprawdził	mgr inż. Bartosz Olejniczak upr. nr POM/0092/PWOT/09
	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń
Numer projektu	Numer rysunku / Drawing No. Revision /
IBG-P_ 159_ 16	IP159_PW_DR_IIT.63006-C
Tytuł rysunku	System Sygnalizacji Pożaru - poziom (P04)
Data	01/12/2017
Branża	Faza PROJEKT WYKONAWCZY
"TELEKOMUNIKACYJNA"	Skala 1:100
	Nr strony

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

1690 x 914