

LEGENDA

KD1	KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA: element ryglujący - 1 szt. czytnik kart-1 szt. kontaktron - 1 lub 2 szt. dwustykowy ewakuacyjny przycisk wyjścia - 1 szt.
KD2	KONTROLA DOSTĘPU DWUSTRONNA: element ryglujący - 1 szt. czytnik kart - 2 szt. kontaktron - 1 lub 2 szt. dwustykowy ewakuacyjny przycisk wyjścia - 1 lub 2 szt.
KD1 - K	KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA ZINTEGROWANA Z SYSTEMEM KOLEJOWYM
V	WIDEOINTERKOM
M	INTERKOM MEDYCZNY Z WYŚWIETLACZEM I PEŁNĄ KLAWIATURĄ LCD, ATEST HIGIENICZNY
RCP	CZYTNIK SYSTEMU REJESTRU CZASU PRACY
OR	KONTROLER DRZWIOWY
KS	KONTROLER SIECIOWY
■	KONTAKTRON DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH
	Kamera kopułkowa, strzałką pogłębiono zaznaczono skierowanie obiektywu
	Stacja podglądu z dwoma monitorami
M	Oznaczenie kamery "medycznej" - brak zapisu obrazu
	Kamera stacjonarna w obudowie zewnętrznej
	Kamera obrotowa zewnętrzna typu PTZ

UWAGI

1. Kontrola dostępu do wnnt musi być zintegrowana z instalowanym na obiekcie systemem. Czytniki kart należy zamontować na każdym piętrze pod panelem/kasetą windy.
2. Kontrolery sieciowe, czytniki RCP oraz interkomy wyjąć do switchy sieciowych, szyrdnie z projektem LAN.
3. Serwer SKD oraz interkomów dokładnowany w serwerowni na poziomie -1.
4. Wszystkie elementy montowane na zewnątrz budynku uzgodnić z projektantem architektury.
5. Stosować elektrowtrze zalecane przez producenta systemu.
6. Dokładaczną lokalizację czytników i przycisków uzgodnić z Użytkownikiem.
7. Lokalizację interkomów medycznych na salach operacyjnych uzgodnić z Użytkownikiem na etapie realizacji.
8. Dla elementów montowanych w przestrzeni międzysufitowej należy przewidzieć kwarcje w sufitach g/k.
9. Dla każdej z wnnt należy przewidzieć kamerę. Kamera powinna być dostarczona wraz z wnnt. Rozwiązania musi być kompatybilne z systemem CCTV instalowanym na obiekcie.
10. Wszystkie kamery wyposażyć w ramki montażowe do montażu na powierzchni.
11. Dokładaczną lokalizację kamer (kierunewcz) do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji.
12. Ewentualne implementacje dodatkowe algorytmów nie wynikających z projektu należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie realizacji.
13. Podłączenia wszystkich elementów należy wykonywać zgodnie z DTR producenta.
14. Wszystkie urządzenia z odpowiednim oprzyrządowaniem montażowym oraz system technicznym. Na należy przewidzieć dodatkowe kosze w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia kifr odrębnie do architektury i pozostałych branż. W ewentualne wątpliwości należy przedstawić projektantowi przed przystąpieniem do wykonywania robót.
15. Wszystkie otwory, przebicia, przepusty w branżach i stropach oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
16. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnieych zabezpieczeń przeciwpożarowych, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ochrony ppoż. obowiązującymi w czasie prowadzenia robót oraz wymaganiami producentów wszystkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
17. Nie należy ostrzeczyć wymiarów z rysunków, ani uchylać go jako szablonu.
18. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
19. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektem branżowym, w celu przedłożenia Inwestorowi do akceptacji szczegółowego harmonogramu prac oraz opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy potwierdzić kompatybilność i wykonawczość i podwykonawcami poszczególnych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
20. Brak wyszczególnienia jakiejkolwiek elementu, który może być zawarty w projekcie wykonawczym lub jest konieczny do prawidłowego wykonania systemu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych elementów i zgodny z zaleceniami projektanych, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
21. Przed wykonaniem opuntków wentoelitacyjnych Wykonawca zobowiązany jest odbyć konsultację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i kolizje wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy zwołać z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przejęte w dokumentacji wentoelitacyjnej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje modyfikacji zatwierdzonych należy zwołać z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Arymutuska 9
80-299 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor
"Szpitale Wielkopolskie" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 229, 217, 2/22 ark.27, obręb Dołęcin,
ulica Adama Wrzosika, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. Jerzy Grudzień w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0175/PWOT/08	
Opracował	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Joanna Sikora		
	Inż. Łukasz Kowalski		
	mgr inż. Bartosz Olejniczak		
Sprawdził	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0002/POOT/09	

Kartoteka projektu: IP159_PW_DR_IIT.64007-B

Tytuł rysunku: CCTV+SKD - poziom (P05)

Data	Branża	Faza	Skala	Nr rysunku
01/12/2017	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	

1690 x 914