Niniejszy rysunek oraz jego powrotność stanowi własność intelektualną pracowni Konior Studio. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych*. Kwalifikowane użycie opublikowanie, powielanie lub przekazywanie stronom trzecim wymaga pisemnej zgody Konior Studio.

Przykładowy niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione w nim rozwiązania techniczne i technologiczne pod warunkiem ich dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, Polskich Norm, aktualnej wiedzy technicznej oraz wszystkich wymogów i wytycznych dotyczących realizacji obiektu przed przystąpieniem do robót. O rozbieżnościach z niezrozumieniu lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić architekta lub kierownika budowy. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć architektowi do zatwierdzenia detalne rysunki wykonawcze.

PODCIĄG: WYMIARY OTWORU 200 X 336 cm

WYCIĘCIE OTWORU W ŚCIANIE POD DRZWI. WYMIARY OTWORU 200 X 336 cm

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH DRZWI

PATIO A1

NAWIERZCHNIA PŁYT CHODNIKOWYCH DO DEMONTAŻU

WPUST DESZCZOWY DO LIKWIDACJI

ZSYP SHEDOWY DO LIKWIDACJI

WYBURZENIE ISTNIEJĄCYCH MURÓW I SCHODÓW

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH OSŁON GRZEWCZYCH

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH DRZWI ALUMINIOWYCH

PATIO A6

DAYS MEMFLATORR MEMBRANE

NAWIERZCHNIA PŁYT CHODNIKOWYCH DO DEMONTAŻU

LIKWIDACJA PRZEJŚĆ ŚCIANY PRZESZKLONEJ ALUMINIOWEJ

WYPUSTY DESZCZOWY DO LIKWIDACJI

WPUST DESZCZOWY DO LIKWIDACJI

ZSYP SHEDOWY DO LIKWIDACJI

WYCIĘCIE OTWORU 200x400 cm W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH OSŁON GRZEWCZYCH

WYCIĘCIE OTWORU 207x403 cm W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ

Hydrant do likwidacji poz. 44 rys. 45

WYCIĘCIE OTWORU 440x403 cm W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH DRZWI ALUMINIOWYCH

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH OSŁON GRZEWCZYCH

ISTNIEJĄCY OTWÓR NA TRANSPORTER

DEMONTAŻ OKŁADZINY KAMIENNEJ

WYBURZENIE SCHODÓW NA PODDASZE +1

WYBURZENIE FASADY PATIO

WYBURZENIE ŚCIAN CZĄCYCH Z OCZOŚNIAMI OKŁADZINY Z TRAWERTYNU

WYBURZENIE STROPU ŻELBETOWEGO

PRACE WYBURZENIOWE PRZY SŁUPACH PRZYWODZIĆ WG SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH W PROJEKCIE KONSTRUKCJI

WYBURZENIE SCHODÓW ŻELBETOWYCH

OTWÓR 216x400 cm

OTWÓR 217x400 cm

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH OSŁON GRZEWCZYCH

WYCIĘCIE OTWORU 220x403 cm W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH OSŁON GRZEWCZYCH

WYCIĘCIE OTWORU 350x403 cm W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH OSŁON GRZEWCZYCH

WYCIĘCIE OTWORU 353x403 cm W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH OSŁON GRZEWCZYCH

WYBRANIE GRUNTU DO POZ. -4.65 m. MIĘDZY ŚCIANY WENTYLATORNI A ŚCIANY MAGAZYNU POD OZTRZEJĄ DZIOŁW.

PATIO A4

PRACE WYBURZENIOWE STROPU WG PROWADZIĆ WG SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH W PROJEKCIE KONSTRUKCJI

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ CZERPNI POWIETRZA

WYPUSTY DESZCZOWY DO LIKWIDACJI

WPUST DESZCZOWY DO LIKWIDACJI

LIKWIDACJA PRZEJŚĆ ŚCIANY PRZESZKLONEJ ALUMINIOWEJ

Podcięcie w otworze 60x40

Podcięcie w otworze 200/3

Podcięcie w otworze 55x135

Podcięcie w otworze 200/3

Podcięcie w otworze 60x35

Podcięcie w otworze 85x35

Podcięcie w otworze 200

Podcięcie w otworze 90x135

WYCIĘCIE OTWORU 115x36 cm W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ

WYCIĘCIE OTWORU 220x245 cm W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ

LIKWIDACJA ŚCIANEK DZIELĄCYCH DAYLEZA

PRZED PRACAMI WYBURZENIOWYMI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ SZKLANE BRYŁY DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA W PATIO A2

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO WARTOWLAZU

UWAGA:
WSZYSTKIE OKŁADZINY KAMIENNE DEMONTOWAĆ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ICH PONOWNE WYKORZYSTANIE

OZNACZENIE:

- STROPY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ZAKRES OPRACOWANIA

KONIORSTUDIO
Kielecka 46/2D, Gliwice 23 +48 32 600 56 00 biuro@koniorstudio.pl
Rzeczowa 69/79, Wrocław 70-871 +48 22 462 72 37 j.wawszczyk@koniorstudio.pl

NAZWA PROJEKTU
Projekt przebudowy zespołu budynków "A" Biblioteki Narodowej w zakresie użytkowym i przestrzeni publicznych wraz z zabudową patio

ADRES
Biblioteka Narodowa
Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

INWESTOR
Biblioteka Narodowa

ARCHITEKTURA

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. arch. Tomasz Konior
UPR. 00/0000
SPEC. architektonicznа

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch. Angelika Dmoch
mgr inż. arch. Marcin Piotrowski
mgr inż. arch. Wojciech Przywecki
mgr inż. arch. Wojciech Purski
mgr inż. arch. Tomasz Szarenieta

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Paweł Przeniosło
UPR. 0/0/0/0/7
SPEC. architektonicznа

PROJEKT WYKONAWCZY

ODN.	WERSJA
A	124

NAZWA RYSUNKU
RZUT WYSOKIEGO PARTERU - INWENTARYZACJA

NUMER RYSUNKU	RENCJA	SKALA
126.A.1.0.101	00	1:100
PLIK	DATA	
SAJA PIETER_01.dwg	11.2018	