

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek i segmentów mieszkalnych w DS Jowita UAM
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Zwierzyniecka 7
INWESTOR : UAM Poznań
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Wieniawskiego1

DATA OPRACOWANIA : 20.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNNR 8 0225-04	Demontaż kabin i brodzików	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
11		Koszty składowania i utylizacji gruzu.	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
13	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
16	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
18	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniyny	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
19	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniyny	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
21	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
22	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNR 4-01 1204-01 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
25	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
26	KNR 4-01 1204-05 ana- logia	Jednokrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
27	KNR 4-01 1204-01 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
28	KNR 4-01 1204-02 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1580	m ²	1580.000	
				RAZEM	1580.000
29	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
30	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
31	KNR-W 2-02 1124-01 ana- logia	Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowe klejone do podkładu/ obiektowa/	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
32	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000