

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Tłumaczy - Collegium Chemicum
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Grunwaldzka 6
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
ADRES INWESTORA : 60-712 POZNAŃ, ul. WIENIAWSKIEGO nr 1

DATA OPRACOWANIA : 19.03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.03.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Adaptacja pomieszczenia na sanitariat dla osób niepełnosprawnych w Szkole Tłumaczy Clegium Chemicum UAM					
1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
3	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
4	wycena własna	Rozebranie warstw posadzkowych / np. legary , izolacje ,podłoże betonowe itp. / 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
5	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 5.2	m m	 5.200	
				RAZEM	5.200
6	TZKNBK I 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie 2.6	m ³ m ³	 2.600	
				RAZEM	2.600
7	TZKNBK I 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia 2.6	m ³ m ³	 2.600	
				RAZEM	2.600
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2.6	m ³ m ³	 2.600	
				RAZEM	2.600
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 2.6	m ³ m ³	 2.600	
				RAZEM	2.600
10		Opłata za wysypisko 2.6	m ³ m ³	 2.600	
				RAZEM	2.600
11	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 6.93	m ² m ²	 6.930	
				RAZEM	6.930
12	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
16	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 68	m ² m ²	 68.000	
				RAZEM	68.000
19	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 10.48	m ² m ²	 10.480	
				RAZEM	10.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
21	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
22	KNR 0-12II 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
23	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 0-12II 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
26	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
27	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
28	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Tarket	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
29	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
30	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniyny	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
32	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000