


Studzienka inspekcyjna Tegra 600
z teleskopowym adapterem do włączów
oraz włączem klasy A15-D400



wybór zależy od średnicy korpusu włączu:

z kołnierzem Ø770 dla włączów z korpusem do Ø760

z kołnierzem Ø805 dla włączów z korpusem > Ø760

*kielichy SW do podłączenia systemu rur gładkich z PVC-U
kielichy TW do podłączenia systemu rur Wavin X-Stream

Uwagi:

1. W terenie nieumocnionym-
włącz żeliwny A15 lub z wypełnieniem betonowym

2. W terenie umocnionym-
włącz żeliwny D400 lub z wypełnieniem betonowym

- dla kanalizacji sanitarnej należy stosować włązy z pokrywą bez wentylacji
- dla kanalizacji deszczowej należy stosować włązy z pokrywą z wentylacją, a w ciągach pieszych i przejść dla pieszych bez wentylacji

PROJEKT						
Budowa hali sportowej, kortów tenisowych oraz stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, bieżnią i torem dla rolkarzy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.						
LOKALIZACJA						
na terenie dz. nr 385/3 i części dz. nr 386/185 ark. 14 obr. Umultowo, poł. przy ul. Umultowskiej / Zagajnikowej w Poznaniu.						
INWESTOR						
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie. tel. 061 8294440, 8291232, faks 061 8294012, 8291103, www.amu.edu.pl						
KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH			współczynniki			
			k	w		
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji: stadion			10,0	1,0		
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji: hala sportowa			9,0	2,5		
GENERALNY PROJEKTANT						
2pm						
2pm Piotr Musiałowski, ul. Sielecka 48/37, 00-738 Warszawa tel. +48 505812100, e-mail: architektura@2pm.com.pl						
BIURO PROJEKTOWE BRANŻOWE						
HB HARBART PROJEKT Anna Bartkowiak 61-029 Poznań ul.Nieszawska 11 T: +48 61 6538 231						
PROJEKTANT		NR UPRAWNIEN	PODPIS			
mgr inż. Tomasz Bartkowiak		WKP/0115/PWOS/06				
SPRAWDZAJĄCY		NR UPRAWNIEN	PODPIS			
mgr inż. Jacek Sikora		WKP/0156/PWOS/06				
KONTAKTY DO BRANŻOWYCH BIUR PROJEKTOWYCH						
ARCHITEKTURA	Piotr Musiałowski	architektura@2pm.com.pl	+48 505812100			
KONSTRUKCJA	Jacek Rezulski	buduj.projektowanie@gmail.com	+48 698998838			
INST. SANITARNE	Jerzy Łąbedzki	jerzy.labedzki@cigni.pl	+48 790013104			
INST. ELEKTR.	Tomasz Barzycki	tomasz.barzycki@ampdesign.pl	+48 601330285			
INŻ. DROGOWA	Jarosław Badach	jaroslaw.badach@gmail.com	+48 606899928			
SIECI I UZGOD.	Tomasz Bartkowiak	tba@harbart.pl	+48 605533353			
RZECZOZ. P.POŻ i BHP	Jacek Praczyk	biuro@firetech.pl	+48 695326093			
RZECZOZNAWCA SANEPID	Andrzej Korduba	korduba@eranet.pl	+48 602707547			
ZIELEŃ	Joanna Mrowinska	blog.ogrod@gmail.com	+48 608786552			
FAZA PROJEKTU						
PROJEKT WYKONAWCZY						
BRANŻA						
SIECI CIEPLNE, WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE						
TYTUŁ RYSUNKU						
STUDNIA TWORZYWOWA Ø600						
NUMER RYSUNKU						
UAM - W - S - 19 - 0						
		PROJEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS.	REW
NR REWIZJI	OPIS REWIZJI					
SKALA	DATA				STR	
1:10	2017-09-01					