

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Budowa: **BUDOWA NOWEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ I MIEJSC  
PARKINGOWYCH**

Obiekt: **Etap 6**

Rodzaj robót: **Sieci elektroenergetyczne**

Lokalizacja: **60-479 Poznań ul.Juraszów 7/19**

Inwestor: Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Poznań, ul.Juraszów 7/19

Sporządzający: Techn.Piotr Brodziszewski

Data opracowania przedmiaru: 06-09-2017

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
Budowa: **BUDOWA NOWEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ I MIEJSC  
PARKINGOWYCH**  
Obiekt: **Etap 6**  
Rodzaj robót: **Sieci elektroenergetyczne**  
Lokalizacja: **60-479 Poznań ul.Juraszów 7/19**  
  
Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Poznań, ul.Juraszów 7/19

PRZEDMIAR

Strona 1

06-09-2017

SYKAL-002298

DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U

- 1 CPV 45316100-6: Zasilanie oświetlenia zewnętrznego
  - 2 CPV 45311200-2: Pomiary
-

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
Budowa: **BUDOWA NOWEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ I MIEJSC PARKINGOWYCH**  
Obiekt: **Etap 6**  
Rodzaj robót: **Sieci elektroenergetyczne**  
Lokalizacja: **60-479 Poznań ul.Juraszów 7/19**  
  
Inwestor: Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Poznań, ul.Juraszów 7/19

PRZEDMIAR			Strona 1			06-09-2017		
						SYKAL-002298		
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	CPV 45316100-6: Zasilanie oświetlenia zewnętrznego							
1	1	KNR	201-07-01-02-10	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3			metr	260,00000
1	2	KNNR	N005-07-05-01-03	Ułożenie rur osłonowych SRS ø 110			metr	32,00000
1	3	KNR	201-07-04-02-20	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3			metr	260,00000
1	4	KNNR	N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m			metr	260,00000
1	5	KNNR	N005-07-07-01-25	Układanie kabla YAKY 5x16 w rowach kablowych ręcznie			metr	310,00000
1	6	KNNR	N005-07-26-09-00	Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm²			szt	8,00000
1	7	KNNR	N005-10-01-01-02	Montaż słupa oświetleniowego ulicznego 8m			szt	8,00000
1	8	KNNR	N005-10-04-02-10	Montaż oprawy LED80 51W 4000lm FG PSD 154 CE ENEC CL W755S355H98 IP66 na wysięgniku "Z1"			szt	8,00000
1	9	KNNR	N005-10-03-02-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 8 m			kmpł	8,00000
1	10	KNR	510-10-01-03-00	Montaż w tabliczkach słupowych ochronnika DEHNcord L 2P 275			szt	8,00000
2	CPV 45311200-2: Pomiary							
2	11	KNNR	N005-13-02-02-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył			szt	1,00000
2	12	Kalk	Obsługa geodezyjna			kmpł	1,00000	

# LIMIT ILOŚCIOWY PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Budowa: **BUDOWA NOWEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ I MIEJSC  
PARKINGOWYCH**Obiekt: **Etap 6**Rodzaj robót: **Sieci elektroenergetyczne**Lokalizacja: **60-479 Poznań ul.Juraszów 7/19**Inwestor: **Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Poznań, ul.Juraszów 7/19**

PRZEDMIAR

Strona 1

06-09-2017

SYKAL-002298

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------

**ROBOCIZNA**

1	999	Robocizna	r-godz	407,30
---	-----	-----------	--------	--------

**MATERIAŁY**

1	1560420	Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm	m <sup>2</sup>	130,20
2	1601099	Piaski do betonów	m <sup>3</sup>	14,56
3	7300764	Oprawa LED80 51W 4000lm FG PSD 154 CE ENEC CL W755S355H98 IP66	szt	8,00
4	7480901	Tabliczka słupowa ELMONT-35/1 bezp	szt	8,00
5	7480904	Ochronnik przepięciowy DEHNcord L 2P 275	szt	8,00
6	7530111	Opaska kablowa OKI	szt	31,00
7	8030013	Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V	metr	64,00
8	8050064	Kabel alumin YAKY 5x16 - 1kV	metr	322,40
9	8140005	Fundament pref żelb F-150	szt	8,00
10	8300042	Słup stal oświetl uliczny 8 m	szt	8,00
11	8350701	Słupek betonowy oznaczeniowy SO	szt	4,65

**SPRZĘT**

1	11111	Koparko-spycharka	m-godz	0,56
2	31100	Żuraw samochodowy	m-godz	1,33
3	31114	Żuraw samochodowy 5-6 Mg	m-godz	0,48
4	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	4,62
5	39116	Ciągnik kołowy 50 kM	m-godz	1,33
6	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,48
7	39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	0,48
8	39813	Samochód wywrotka 10-15 Mg	m-godz	2,08
9	39911	Samochód specj z platformą i balkonem	m-godz	5,28