PROJEKTOWANE ELEMENTY DRÓG NA TERENIE SZPITALA

- Drogi manewrowe poza zasięgiem modernizacji/remontu
- Drogi manewrowe, dojazdowe: kostka brukowa typu H, gr. 8cm, kolor szary
- Miejsca parkingowe:kostka brukowa typu H, gr. 8cm, kolor szary; poszczególne miejsca parkingowe rozdzielone kostką brukową w kolorze czerwonym
- Miejsca parkingowe - dla niepełnosprawnych: bezfazowa kostka brukowa typu H, gr. 8cm, kolor szary; poszczególne miejsca parkingowe rozdzielone - malowanymi pasami lub kostką brukową w kolorze czerwonym
- Chodniki - nawierzchnia chodników: kostka brukowa typu H, gr. 6cm, kolor szary
- Nawierzchnia dekoracyjna placu: dekoracyjna kostka brukowa gr. 8cm, kolor żółty - kostki betonowe wykonane w technologii wibroprasowanej o wymiarach 10x10cm, 10x20cm oraz 20x20cm (np: PLAZA NOVA 8)
- Nawierzchnia dekoracyjna placu: nawierzchnia dekoracyjna kostka betonowa wykonana w technologii wibroprasowanej o wymiarach 60x60x8cm, kolor strzegomski (np: PLAZA GRANDE NOVA set 2 NOVA)
- zieleń niska (trawa)
- projektowany krawężnik drogowy 15x30x100cm +12cm powyżej nawierzchni
- projektowany krawężnik drogowy 15x30x100cm +2cm powyżej nawierzchni
- projektowany krawężnik drogowy 15x30x100cm +12cm powyżej nawierzchni + ściek z dwóch kostek bet.
- projektowany opornik 12x25x100cm - zlicowany z nawierzchnią
- projektowany opornik 8x30x100cm - chodniki
- projektowany opornik dekoracyjny 8x20x100cm - dookoła trawników w placu dekoracyjnym przed rotundą
- 90,00 — rzędna projektowanej nawierzchni drogi
- 0,79% — kierunek i wartość spadku podłużnego
- 2% — kierunek i wartość spadku poprzecznego
- 89,93 — projektowany wpust drogowy
- projektowane miejsce postojowe
- projektowane miejsce postojowe dla niepełnosprawnego
- projektowany ściek przy krawężniku z płyty ażurowej 40x60x10cm; wypełnienie kruszywo/grys 16-32mm

dlny na dzień: 04.04.2017 w zasięgu zlecenia

W ramach etapu 6 stanowiska postojowe należy realizować odrębnie w 9 wydzielonych grupach, nie przekraczających 10 miejsc postojowych każda. Każda z grup stanowi odrębny etap realizacyjny (w ramach etapu 6). Realizacja każdej grupy może być rozpoczęta dopiero po zakończeniu budowy i oddaniu do użytkowania poprzedniej. Budowa miejsc parkingowych będzie odbywać się cyklicznie.

Koniec odcinka "C"
Km 0+245,30

Koniec odcinka "H"
Km 0+073,49

Koniec odcinka "G"
Km 0+073,09

Koniec odcinka "A"; Km 0+062,70
odcinek "C"; Km 0+014,19

Początek odcinka "A" - wjazd
Km 0+000,00

k odcinka "H"; Km 000,0

Początek odcinka "G"; Km 000,0

odcinek"C"; Km 0+082,41
Początek odcinka "F"; Km 000,0

Początek odcinka "B" -wyjazd
Km 0+000,00

odcinek"C"; Km 0+019,28
Początek odcinka "E"; Km 000,0

Koniec odcinka "B" Km 0+057,74
Początek odcinka "C" Km 0+000,0

Początek odcinka "L"
Km 0+000,00

odcinek "C"; Km 0+000,33
Początek odcinka "D"; Km 0+000,0

odcinek "D"; Km 0+038,30
Początek odcinka "I" Km 0+000,0

Koniec odcinka "F"; Km 0+164,42
odcinek "L"; Km 0+045,44

odcinek "L"; Km 0+078,14
z boczną

odcinek "D"; Km 0+093,48
Początek odcinka "J"; Km 0+000,0

odcinek "L"; Km 0+065,27
z boczną

odcinek "L"; Km 0+139,82
z boczną

odcinek "L"; Km 0+129,39 z boczną

odcinek "E"; Km 0+179,16
Początek odcinka "K"; Km 0+000,0

odcinek "E"; Km 0+184,41
odcinek "L"; Km 0+160,43

Koniec odcinka "J"
Km 0+065,78

Koniec odcinka "K"
Km 0+069,40

Koniec odcinka "E"; Km 0+185,84
odcinek "L"; Km 0+160,43

odcinek "L"; Km 0+164,67
z boczną

Koniec odcinka "L"; Km 0+178,56

Koniec odcinka "D"; Km 0+175,43
odcinek "K"; Km 0+014,83

Koniec odcinka "I" Km 0+219,47

Nazwa inwestycji

Wykonanie kompleksowej dokumentacji wielobranżowej pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu:
część 5. Modernizacja i remont układu drogowego przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Inwestor: **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań	Branża: **drogi**
Adres budowy: ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań	Data: 28.06.2017 r
Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	Skala: 1:500
Rysunek: **PLAN SYTUACYJNY DLA ETAPÓW 1-6**	Rysunek numer: **PBIW_PZT_D_01**

Projektant	mgr inż. Marcin Matysik	WKP/0233/POOD/06
Opracował	inż. Marcin Olesiński	
Sprawdzający	mgr inż. Łukasz Szuba	7131/190/P/2002

Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Tel. 61 84 84 190, Fax 61 84 84 123, E-mail: spa@spa-sadowski.pl
NIP 781-18-74-050; REGON 301954399; KRS 0000399782

Numer strony: