


PROJEKTOWANE ELEMENTY DROG NA TERENIE SZPITALA

- Drogi manewrowe poza zasięgiem modernizacji/remontu
- Drogi manewrowe, dojazdowe: kostka brukowa typu H, gr. 8cm, kolor szary
- Miejsca parkingowe: kostka brukowa typu H, gr. 8cm, kolor szary; poszczególne miejsca parkingowe rozdzielone kostką brukową w kolorze czerwonym
- Miejsca parkingowe - dla niepełnosprawnych: bezfazowa kostka brukowa typu H, gr. 8cm, kolor szary; poszczególne miejsca parkingowe rozdzielone - malowanymi pasami lub kostką brukową w kolorze czerwonym
- Chodniki - nawierzchnia chodników: kostka brukowa typu H, gr. 6cm, kolor szary
- Nawierzchnia dekoracyjna placu: dekoracyjna kostka brukowa gr. 8cm, kolor żółty - kostki betonowe wykonane w technologii wibroprasowanej o wymiarach 10x10cm, 10x20cm oraz 20x20cm (np. PLAZA NOVA 6)
- Nawierzchnia dekoracyjna placu: nawierzchnia dekoracyjna, kostka betonowa wykonana w technologii wibroprasowanej o wymiarach 60x60x6cm, kolor szary
- zieleń niska (trawa)
- projektowany krawężnik drogowy 15x30x100cm
- +12cm powyżej nawierzchni
- projektowany krawężnik drogowy 15x30x100cm
- +2cm powyżej nawierzchni
- projektowany krawężnik drogowy 15x30x100cm
- +12cm powyżej nawierzchni + sdek z dwóch kostek bet.
- projektowany opornik 12x25x100cm - zlicowany z nawierzchnią
- projektowany opornik 8x30x100cm - chodniki
- projektowany opornik dekoracyjny 8x20x100cm - dokoła trawników w placu dekoracyjnym przed rotundą
- rzędna projektowanej nawierzchni drogi
- kierunek i wartość spadku podłużnego
- kierunek i wartość spadku poprzecznego
- projektowany wpust drogowy
- projektowane miejsce postojowe
- projektowane miejsce postojowe dla niepełnosprawnego

|                  |  |  |  |   |  |                  |  |
|------------------|--|--|--|---|--|------------------|--|
| Nazwa inwestycji |  | Wykonanie kompleksowej dokumentacji wielobranżowej pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: część 5. Modernizacja i remont układu drogowego przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu |  | Branża  |  | drogi            |  |
| Inwestor         |  | Szpital Wojewódzki w Poznaniu<br>ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań  |  | Data  |  | 28.06.2017 r     |  |
| Adres budowy     |  | ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań   |  | Skala   |  | 1:500            |  |
| Stadium          |  | Projekt budowlany i wykonawczy   |  | Rysunek numer   |  | PBIW_PZT_E3_D-02 |  |
| Rysunek          |  | PLAN SYT. DLA ETAPU 3 - PROJEKTOWANE RZĘDNE, SPADKI, WYMIARY   |  |   |  |                  |  |
| Projektant       |  | mgr inż. Marcin Matysik  |  | WKP/0233/POOD/06  |  |                  |  |
| Opracował        |  | inż. Marcin Olesiński  |  |   |  |                  |  |
| Sprawdzający     |  | mgr inż. Łukasz Szuba  |  | 7131/190/P/2002   |  |                  |  |
|                  |  |   |  | Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowski Sadowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa<br>ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań<br>Tel. 61 84 84 190, Fax 61 84 84 123, E-mail: spa@sas-sadowski.pl<br>NIP 781-18-74-050; REGON 301954399; KRS 0000399782 |  |                  |  |
|                  |  |  |  | Numer strony:   |  |                  |  |

