
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pokoi z częściową wymianą stolarki okiennej w budynku DS Jagienka i DS Zbyszko.
ADRES INWESTYCJI : DS Zbyszko, DS Jagienka, ul. Piątkowska 80, 60-649 Poznań
INWESTOR : UAM Poznań
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Kossakowski
DATA OPRACOWANIA : 2019-05-14

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-05-14

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Częściowa wymiana okien w pokojach studenckich VII i VI piętra DS Zbyszko			
1 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych wewnętrznych wraz z ich utylizacją. 2.65*33	m m	87.450	
				RAZEM	87.450
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne 2.65*0.40*33	m ² m ²	34.980	
				RAZEM	34.980
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna wraz z ich utylizacją. 33.00	szt. szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
4 d.1	KNR 2-02 1003-06	Okna drewniane zespolone rozwieralno - uchylne z nawiewnikami higrosterowanymi budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 1.5-4.0 m2 (okna należy wykonać na wzór okien wymienionych), kolor biały, szyba zespolona 4/16/4/16/4, profil sosnowy klejony, okapnik aluminiowy, listwy, uszczelki standardowe, kucia np ROTO NT (przed zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na obiekcie) 2.55*1.41*33	m ² m ²	118.652	
				RAZEM	118.652
5 d.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników drewnianych, długości ponad 1 m - wewnętrzne (grubość do 30 mm szer. do 300 mm, malowane farbą kryjącą białą + lakierowanie, narożniki zaokrąglone) wraz z obróbką obsadzenia 33	szt. szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
6 d.1	KNR 2-02 2006-01	Analogia:Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) na ościeżach na zaprawie - obróbka ościeży okiennych (2.55*1.41*2)*0.15*33	m ² m ²	26.582	
				RAZEM	26.582
7 d.1	KNR 9-03 0502-03	Zbrojenie siatką z tworzywa ościeży okiennych. (2.55*1.41*2)*0.15*33	m ² m ²	26.582	
				RAZEM	26.582
8 d.1	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników aluminiowych ochronnych zabezpieczających krawędzie (2.55*1.41*2)*33	m m	177.210	
				RAZEM	177.210
9 d.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ościeżach okiennych. (2.55*1.41*2)*0.15*33	m ² m ²	26.582	
				RAZEM	26.582
10 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściana okienna 3.65*2.50*33	m ² m ²	301.125	
				RAZEM	301.125
11 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian okiennych i ościeży - podłoży gipsowych z gruntowaniem 3.65*2.50*33	m ² m ²	301.125	
				RAZEM	301.125
12 d.1	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan - cynku - parapety zewnętrzne 2.65*0.40*33	m ² m ²	34.980	
				RAZEM	34.980
13 d.1		Wyprawienie nowej stolarki okiennej na zewnątrz od strony elewacji wraz z pomalowaniem ościeży okiennych. 33.00	kpl kpl	33.000	
				RAZEM	33.000
2		Malowanie ścian i sufitów w DS Jagienka i DS Zbyszko.			
14 d.2	kalk. własna	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem i przygotowaniem pod malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach DS Zbyszko, DS Jagienka. Sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym, ściany malowane farbami zmywalnymi odpornymi na ścieranie w kolorach istniejących ścian. (w wycenie ponadto należy uwzględnić koszty związane z rusztowaniami, uzupełnieniem rys, pęknięć, dziur, gruntowaniem plam po zaciekach, silikonowanie na ścianach i sufitach, zabezpieczenie podłóg folią, zmywanie podłóg po malowaniu, wynoszenie i wnoszenie mebli do pokoi studenckich). 740.00	m ² m ²	740.000	
				RAZEM	740.000