

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

woj. małopolskie

NIP 683-13-95-375, Regon 351555370

Przedmiar robót

DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO WYMOGÓW KLUBU DZIECIĘCEGO

Obiekt lub rodzaj robót: **Pomieszczenia podlegające przebudowie w części budynku Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej - roboty budowlano-remontowe**

Lokalizacja: **DZ. NR 1890/17 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI BATORSKIEJ GMINA NIEPOŁOMICE**

Nr STWiOR: **ST-00**

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: **Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice**

Jednostka opracowująca kosztorys: **ANDRZEJ SAMEK BIURO KOSZTORYSOWE AS**

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	ST-00	Kosztorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO WYMOGÓW KLUBU DZIECIĘCEGO		
1	SST-01	Element	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające		
1		Kalkulacja własna	Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe	kpl	1,000
2	SST-02	Element	Podłoża i posadzki gresowe - kuchnia, łazienka, pom. porządkowe		
2		KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	20,700
3		KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	20,700
4		NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie i czyszczenie podłoży, powierzchnie poziome	m2	20,700
5		KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	20,700
6		KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	20,700
7		KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 5 cm gr. Krotność=3	m2	20,700
8		KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową Krotność=2	m2	20,700
9		NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa	m2	20,700
10		NNRNKB 202/2806/5 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, zaprawa - materiał nie gorszy niż "Ceresit"	m2	20,700
11		NNRNKB 202/2809/1 (2)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, zaprawa "Ceresit"	m	24,200
12		NNRNKB 202/2809/5	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca	m	24,200
3	SST-02	Element	Podłoża i posadzki z wykładziny dywanowej i paneli - sale zabaw, korytarz, szatnia		
13		KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	190,300
14		NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	190,300
15		NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	m2	190,300
16		KNR 202/1113/2 (1)	Posadzki z wykładzin dywanowych, rulonowe klejone do podkładu, trudnozapaalna i nietoksyczna	m2	122,200
17		NNRNKB 202/925/3	Montaż listew wykańczających	m	143,000
18		NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)	m2	68,100
4	SST-03, SST-04	Element	Ścianki działowe g/k, gruntowanie, malowanie, okładziny wewnętrzne ścian, drzwi wewnętrzne, biały montaż		
19		KNR 14/2010/6 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101	m2	61,000
20		Kalkulacja własna	Ścianki HPL w toaletach	kpl	1,000
21		KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2	122,000
22		KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	755,000
23		KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Krotność=2	m2	755,000
24		KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ścian Krotność=2	m2	544,000
25		KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, sufitu Krotność=2	m2	211,000
26		KNR 202/1505/2	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	m2	755,000
27		KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	68,000
28		KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana	m2	68,000

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29		Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wg zestawienia, wymiana stolarki drzwiowej balkonowej w pom. I i II - 2 kpl, z wykonaniem podestów betonowych antypoślizgowych, przesunięcie stolarki drzwiowej w pom. III, wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej - wejście do budynku z ALU	kpl	1,000
30		KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca, Dn 15 mm	szt	3,000
31		KNR 215/221/2	Umywalka pojedyncza porcelanowa nablutowa	szt	2,000
32		KNR 215/220/3	Zlewozmywak porcelanowy	szt	1,000
33		KNR 215/224/4	WC ze stelażem i przyciskiem	kpl	2,000
34		KNRW 215/232/2 (3)	Brodzik natryskowy	kpl	1,000
5	SST-01	Element	Roboty uzupełniające i porządkowe po remoncie wraz z wywozem materiałów		
35		Kalkulacja indywidualna	Korekta instalacji wod.-kan.	kpl	1,000
36		Kalkulacja indywidualna	Korekta instalacji c.o.	kpl	1,000
37		Kalkulacja indywidualna	Korekta instalacji elektrycznej	kpl	1,000
38		Kalkulacja własna	Adaptacja pomieszczenia na kuchnię cateringową wraz z wyposażeniem	kpl	1,000
39		Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z barierką z nierdzewki	kpl	1,000
40		Kalkulacja własna	Roboty uzupełniające, wykucia i reperacje oraz prace nieprzewidziane a konieczne do do wykonania robót	kpl	1,000
41		Kalkulacja indywidualna	Usunięcie gruzu, stolarki i urządzeń sanitarnych z obiektu	kpl	1,000
42		Kalkulacja własna	Oplata za kontenery do wywozu gruzu z rozbiórki	kpl	2,000