

PRZEDMIAR

45000000-7 Roboty budowlane

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynków Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Kos-trzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno.

DATA OPRACOWANIA : 2019-04-29

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-04-29

Data zatwierdzenia

Starszy inspektor nadzoru robót budowlanych

inż. Przemysław Łabędzki
upr. bud. 86/83/PW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa budynku dydaktycznego.			
1.1	KNR 4-01 0535-08	Zerwanie opierzenia z blach tytan - cynk gr 0,7 mm.	m ²	2.300	
		2.3		RAZEM	2.30
1.2	KNR 2-02 2101-01	Wymiana płyty elewacyjnej ciętej na wymiar 100x100 cm z podnośnika koszo- wego powyżej 16 m.	m ²	1.000	
		1.00*1.00		RAZEM	1.00
1.3	KNR 2-02 0507-02	Montaż nowego opierzenia z blachy tytan - cynk gr 0,7 mm	m ²	2.300	
		2.3		RAZEM	2.30
1.4		Zabezpieczenie terenu wokół budynku.	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.00
2		Naprawa budynku Sportowego.			
2.1	KNR 2-02 1604-03	Montaż rusztowań elewacyjnych z ograniczonym kotwieniem.	m ²	49.000	
		49		RAZEM	49.00
2.2	KNR 4-01 0535-08	Zerwanie opierzenia z blachy tytan - cynk gr 0,7 mm.	m ²	9.200	
		9.2		RAZEM	9.20
2.3		Rozebranie elewacji z płyt.	m ²	41.000	
		41		RAZEM	41.00
2.4	KNR 2-02 0613-05	Rozebranie wełny mineralnej gr 12 cm.	m ²	41.000	
		41		RAZEM	41.00
2.5	KNR 4-01 0535-06	Demontaż rury spustowej fi 125.	m	16.000	
		16		RAZEM	16.00
2.6		Udrożnienie połączenia kanalizacji WUKO.	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.00
2.7	KNR 0-23 2611-01	Czyszczenie i suszenie ścian po demontażu elewacji.	m ²	41.000	
		41		RAZEM	41.00
2.8	KNR 2-02 2101-01	Wymiana płyt elewacyjnych	m ²	41.000	
		41.00		RAZEM	41.00
2.9	NNRNKB 202 0518-04	Montaż nowej rury spustowej z blachy tytan - cynk gr 0,7 mm	m	16.000	
		16		RAZEM	16.00
2.10	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr 12 cm pionowe z płyt układanych na su- cho	m ²	41.000	
		41		RAZEM	41.00
2.11	KNR 2-02 0507-02	Montaż nowego opierzenia z blachy tytan - cynk gr. 0,7 mm	m ²	9.200	
		9.2		RAZEM	9.20
2.12		(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	49.000	
		49		RAZEM	49.00
2.13	KNR 4-01 0420-01	Zabezpieczenie dachu po demontażu obróbek blacharskich.	m	9.200	
		9.2		RAZEM	9.20
2.14		Zabezpieczenie terenu ogrodzeniem panelowym.	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.00
2.15		Zaplecze budowlane	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.00
2.16		Utylizacja płyt elewacyjnych po demontażu, wełny mineralnej, obróbek bla- charskich.	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.00