

Przedmiar robót

Przebudowa (modernizacja) istniejących wind nr 2, 3, 4, 5 w Budynku Głównym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - winda nr 4

Data: 2019-07-12
Kody CPV: 42416100-6 Windy
45313100-5 Instalowanie wind
Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul.Prądnicka 35-37

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Modernizacja windy nr 4			
1 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Demontaż i utylizacja części dźwigów przeznaczonych do wymiany	1,000		kpl
2 Nr STWiOR: ST 1.2, 2.2.5. KI Wymiana aparatury sterowej	1,000		kpl
3 Nr STWiOR: ST 1.2, 2.2.5. KI Wymiana tablicy rozdzielczej siłowej	1,000		kpl
4 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Wymiana kasety jazd kontrolnych	1,000		kpl
5 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Wymiana instalacji oświetlenia szybu na zgodne z normą EN 81.20,	1,000		kpl
6 Nr STWiOR: ST 1.2, 2.2.5. KI Wymiana wyłączników krańcowych i końcowych wył. z konstr. wsporcza	4,000		szt
7 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Wymiana napędów drzwi kabinowych dostosowanych do drzwi szybowych o odporności ogniowej EI 60 (silniki bezprzekładniowe)	1,000		kpl
8 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Wymiana kabli zwisowych	90,000		mb
9 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Montaż oświetlenia awaryjnego maszynowni,	1,000		kpl
10 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Przewody sieciowy w kablu płaskimi	45,000		mb
11 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Montaż korytek instalacyjnych	70,000		mb
12 Nr STWiOR: ST 1.2, 2.2.5. KI Montaż urządzeń do łączności awaryjnej	1,000		kpl
13 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Wymiana paneli dyspozycji w kabinie (wykonane ze stali nierdzewnej), przyciski z oznaczeniami Brail, wyświetlacz (cyfry minimum 40 mm wysokości)	1,000		kpl
14 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Wymiana paneli dyspozycji na wszystkich przystankach (wykonane ze stali nierdzewnej), przyciski z oznaczeniami Brail, jazda szpitalna,	7,000		kpl
15 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Wymiana oświetlenia w kabinie na oświetlenie LED oraz montaż oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 81.20,	1,000		kpl
16 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Montaż powiadamiania głosowego	1,000		kpl
17 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Montaż systemu zjazdu awaryjnego po zaniku napięcia do najbliższego przystanku	1,000		kpl
18 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Montaż systemu funkcji pożarowej -po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej kabina zjeżdża na przystanek ewakuacyjny	1,000		kpl
19 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Dostawa montaż UPS	1,000		kpl
20 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Wymiana systemu odwzorowania kabiny	1,000		kpl
21 Nr STWiOR: ST 1.2, 2.2.5. KI Wymiana kasety rewizji na dachu kabiny	1,000		kpl
22 Nr STWiOR: ST 1.2 KI Montaż modułu nadzoru urządzeń w sieci web,	1,000		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
23	Nr STWiOR: ST 1.2 KI Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do odbiorów dźwigów w UDT (2 egzemplarze)	1,000		kpl
24	Nr STWiOR: ST 1.2 KI Regulacja dźwigu po modernizacji	1,000		kpl
25	Nr STWiOR: ST 1.2 KI Badanie dźwigu po wymianie zespołu napędowego	1,000		kpl
26	Nr STWiOR: ST 1.2 KI Udział w odbiorze dźwigu przez UDT	1,000		kpl