

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych na terenie N-ctw Różańsko
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Stołeczna
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO
ADRES INWESTORA : Różańsko 75 a, 74-311 Różańsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/OWOK/09
DATA OPRACOWANIA : maj, 2019r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIE			
1 d.1	kalk. własna	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 (KRUSZYWO GRANITOWE) wraz z wyrównaniem i nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych równiarką oraz zagęszczeniem mechanicznym walcem w miejscach wskazanych przez zamawiającego - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5-10cm. W MIEJSCU UZUPEŁNIENIA KRUSZYWA NALEŻY ZRUSZYĆ ISTNIEJĄCĄ PODBUDOWĘ CELEM PRAWIDŁOWEGO POWIĄZANIA KRUSZYWA NOWEGO Z ISTNIEJĄCYM 14.0	m ³ m ³	 14.000	
				RAZEM	14.000
2 d.1	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; 14.0*1.8	t t	 25.200	
				RAZEM	25.200
3 d.1	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - transport kruszywa 2	kurs kurs	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4 d.2	KNNR-W 10 2302-01	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt ksat. I-II kopalnia 0,25 m3 - rowy odwadniające wzdłuż drogi 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000