

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych na terenie N-ctwa Różańsko  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Stołeczna, DP nr 20  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO  
ADRES INWESTORA : Różańsko 75 a, 74-311 Różańsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/OWOK/09  
DATA OPRACOWANIA : maj, 2019r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-0501	500*0.50	m <sup>2</sup>	250.000	
				RAZEM	250.000
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
2	kalk. własna	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 wraz z wyrównaniem i nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych równiarką oraz zagęszczeniem mechanicznym walcem w miejscach wskazanych przez zamawiającego - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5-10cm. W MIEJSCU UZUPEŁNIENIA KRUSZYWA NALEŻY ZRU-SZYĆ ISTNIEJĄCĄ PODBUDOWĘ CELEM PRAWIDŁOWEGO POWIĄZA-NIA KRUSZYWA NOWEGO Z ISTNIEJĄCYM	m <sup>3</sup>		
d.2		56.00	m <sup>3</sup>	56.000	
				RAZEM	56.000
3	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladow-cze;	t		
d.2	0104-04	56.00*1.80	t	100.800	
				RAZEM	100.800
4	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km samochodami samo-wyladowczymi - transport kruszywa	kurs		
d.2	0108-02	8	kurs	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
d.2	0108-05	8	kurs	8.000	
				RAZEM	8.000
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
6	KNNR-W 10	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowa-niem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt ksat. I-II ko-parka 0,25 m3 - rowy odwadniające wzdłuż drogi	m <sup>3</sup>		
d.3	2302-01	0.50*0.15*250	m <sup>3</sup>	18.750	
				RAZEM	18.750