

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych na terenie N-ctw Różańsko
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Pszczelnik, DP nr 12
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO
ADRES INWESTORA : Różańsko 75 a, 74-311 Różańsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/OWOK/09
DATA OPRACOWANIA : maj, 2019r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm	m ²		
d.1	1402-0501	200*0.50	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2		NAWIERZCHNIE			
2	kalk. własna	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 (kruszywo granitowe) wraz z wyrównaniem i nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych równiarką oraz zagęszczeniem mechanicznym walcem w miejscach wskazanych przez zamawiającego - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5-10cm. W MIEJSCU UZUPEŁNIENIA KRUSZYWA NALEŻY ZRUSZYĆ ISTNIEJĄCĄ PODBUDOWĘ CELEM PRAWIDŁOWEGO POWIĄZANIA KRUSZYWA NOWEGO Z ISTNIEJĄCYM - kruszywo Zamawiającego.	m ³		
d.2		28.0	m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
3	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyladunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy	t		
d.2	0104-04	samowyladowcze; 28.0*1.8	t	50.400	
				RAZEM	50.400
4	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - transport kruszywa	kurs		
d.2	0108-02	4	kurs	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
d.2	0108-05	4	kurs	4.000	
				RAZEM	4.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	KNNR-W 10	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt ksat. I-II ko-	m ³		
d.3	2302-01	parka 0,25 m3 - rowy odwadniające wzdłuż drogi	m ³	12.000	
		12.00		RAZEM	12.000