

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych na terenie N-ctwa Różańsko
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Stołeczna, DP nr 21
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO
ADRES INWESTORA : Różańsko 75 a, 74-311 Różańsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/OWOK/09
DATA OPRACOWANIA : maj, 2019r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm	m ²		
d.1	1402-0501	2910.00*2*0.50*70%	m ²	2037.000	
				RAZEM	2037.000
2	KNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha		
d.1	0102-03	0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
3	KNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni	ha		
d.1	0102-02	0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
2		NAWIERZCHNIE			
4	KNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	2000.00*3.50	m ²	7000.000	
				RAZEM	7000.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm w miejscach wykonywania utwardzenia drogi	m ²		
d.2	0101-01	50.00*3.50	m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
6	kalk. własna	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 wraz z wyrównaniem i nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych równiarką oraz zagęszczeniem mechanicznym walcem w miejscach wskazanych przez zamawiającego - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5-10cm. W MIEJSCU UZUPEŁNIENIA KRUSZYWA NALEŻY ZRU-SZYĆ ISTNIEJĄCĄ PODBUDOWĘ CELEM PRAWIDŁOWEGO POWIĄZANIA KRUSZYWA NOWEGO Z ISTNIEJĄCYM	m ³		
d.2		112	m ³	112.000	
				RAZEM	112.000
7	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze;	t		
d.2	0104-04	112*1.80	t	201.600	
				RAZEM	201.600
8	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km samochodami samo-wyładowczymi - transport kruszywa	kurs		
d.2	0108-02	16	kurs	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
d.2	0108-05	16	kurs	16.000	
				RAZEM	16.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	KNR-W 10	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowa-niem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt ksat. I-II ko-parka 0,25 m3 - rowy odwadniające wzdłuż drogi	m ³		
d.3	2302-01	25.00	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000