

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych na terenie N-ctwa Różańsko
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Stołeczna, DP nr 19
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO
ADRES INWESTORA : Różańsko 75 a, 74-311 Różańsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/OWOK/09
DATA OPRACOWANIA : maj, 2019r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm	m ²		
d.1	1402-0501	1120.00*2*0.50*60%	m ²	672.000	
				RAZEM	672.000
2	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha		
d.1	0102-03	0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
3	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni	ha		
d.1	0102-02	0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
2		NAWIERZCHNIE			
4	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych - demontaż oraz ponowny montaż na podsypce piaskowej(płyty wystające z powierzchni drogi oraz klawiszujące)	m ²		
d.2	1105-03	0.75*1.00*15	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	400.00*3.50	m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
6	kalk. własna	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 wraz z wyrównaniem i nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych równiarką oraz zagęszczeniem mechanicznym walcem w miejscach wskazanych przez zamawiającego - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5-10cm. W MIEJSCU UZUPEŁNIENIA KRUSZYWA NALEŻY ZRU-SZYĆ ISTNIEJĄCĄ PODBUDOWĘ CELEM PRAWIDŁOWEGO POWIĄZANIA KRUSZYWA NOWEGO Z ISTNIEJĄCYM	m ³		
d.2		56.00	m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
7	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyladunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze;	t		
d.2	0104-04	56.00*1.80	t	100.800	
				RAZEM	100.800
8	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - transport kruszywa	kurs		
d.2	0108-02	8	kurs	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
d.2	0108-05	8	kurs	8.000	
				RAZEM	8.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	KNNR-W 10	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt ksat. I-II koparka 0,25 m3 - rowy odwadniające wzdłuż drogi	m ³		
d.3	2302-01	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000