

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych na terenie N-ctwa Różańsko
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Stołeczna, oddz. 99M
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO
ADRES INWESTORA : Różańsko 75 a, 74-311 Różańsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/OWOK/09
DATA OPRACOWANIA : maj, 2019r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0105-02	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0105-03	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	690.00*5.00+650.0*5.00	m ²	6700.000	
				RAZEM	6700.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie drogi gruntowej	m ²		
d.1	0103-04	6700	m ²	6700.000	
				RAZEM	6700.000
2		NAWIERZCHNIE			
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku - pospółki w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne średnia grubość 10cm	m ²		
d.2	0104-07	3.50*125	m ²	437.500	
				RAZEM	437.500
6	kalk. własna	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 wraz z wyrównaniem i nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych równiarką oraz zagęszczeniem mechanicznym walcem w miejscach wskazanych przez zamawiającego - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5-10cm. W MIEJSCU UZUPEŁNIENIA KRUSZYWA NALEŻY ZRUSZYĆ ISTNIEJĄCĄ PODBUDOWĘ CELEM PRAWIDŁOWEGO POWIĄZANIA KRUSZYWA NOWEGO Z ISTNIEJĄCYM	m ³		
d.2		56+28	m ³	84.000	
				RAZEM	84.000
7	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze;	t		
d.2	0104-04	84*1.80	t	151.200	
				RAZEM	151.200
8	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - transport kruszywa	kurs		
d.2	0108-02	12	kurs	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
d.2	0108-05	12	kurs	12.000	
				RAZEM	12.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	KNNR-W 10	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt ksat. I-II kopalnia 0,25 m3 - rowy odwadniające wzdłuż drogi	m ³		
d.3	2302-01	30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000