

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych na terenie N-ctw Różańsko  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Pszczelnik, Dolsk  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO  
ADRES INWESTORA : Różańsko 75 a, 74-311 Różańsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/OWOK/09  
DATA OPRACOWANIA : maj, 2019r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
1 d.1	kalk. własna	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym wraz z wyrównaniem i nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych równiarką oraz zagęszczeniem mechanicznym walcem w miejscach wskazanych przez zamawiającego - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5-10cm. W MIEJ-SCU UZUPEŁNIENIA KRUSZYWA NALEŻY ZRUSZYĆ ISTNIEJĄCĄ POD-BUDOWĘ CELEM PRAWIDŁOWEGO POWIĄZANIA KRUSZYWA NOWEGO Z ISTNIEJĄCYM - kruszywo Zamawiającego. 21.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  21.000	
				RAZEM	21.000
2 d.1	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; 21.0*1.8	t  t	  37.800	
				RAZEM	37.800
3 d.1	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km samochodami samo-wyładowczymi - transport kruszywa 3	kurs  kurs	  3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNR AT-06 0108-05	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 4 3	kurs  kurs	  3.000	
				RAZEM	3.000
<b>2</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
5 d.2	KNNR-W 10 2302-01	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowa-niem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m ciekłu, grunt ksat. I-II ko-parka 0,25 m3 - rowy odwadniające wzdłuż drogi 2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.000	
				RAZEM	2.000