

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych na terenie N-ctwa Różańsko
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Chłopiny, DP nr 10
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO
ADRES INWESTORA : Różańsko 75 a, 74-311 Różańsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/OWOK/09
DATA OPRACOWANIA : maj, 2019r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm	m ²		
d.1	1402-0501	500.0*0.50*2	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
2	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni	ha		
d.1	0102-02	0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
2		NAWIERZCHNIE Z TŁUCZNIA			
3	kalk. własna	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 wraz z wyrównaniem i nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych równiarką oraz zagęszczeniem mechanicznym walcem w miejscach wskazanych przez zamawiającego - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5-15cm. W MIEJSCU UZUPEŁNIENIA KRUSZYWA NALEŻY ZRU-SZYĆ ISTNIEJĄCĄ PODBUDOWĘ CELEM PRAWDŁOWEGO POWIĄZANIA KRUSZYWA NOWEGO Z ISTNIEJĄCYM	m ³		
d.2		28.00	m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
4	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze;	t		
d.2	0104-04	28.00*1.80	t	50.400	
				RAZEM	50.400
5	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km samochodami samo-wyładowczymi - transport kruszywa	kurs		
d.2	0108-02	4	kurs	4.000	
				RAZEM	4.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	KNNR-W 10	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowa-niem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. I-II ko-parka 0,25 m3 - rowy odwadniające wzdłuż drogi	m ³		
d.3	2302-01	7.00	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000