

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 1.610	km km	1.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.610</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
2 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych dla szerokości drogi 4 mb dla szerokości drogi 3,5 mb	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 400.000 4 410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 810.000</b>
3 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych dla szerokości drogi 4 mb dla szerokości drogi 3,5 mb	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 400.000 4 410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 810.000</b>
4 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o grubości śr. 75 kg/m <sup>2</sup> - warstwa profilowa na całej powierzchni jezdni dla szerokości drogi 4 mb dla szerokości drogi 3,5 mb	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 400.000 4 410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 810.000</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
5 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych dla szerokości drogi 4 mb dla szerokości drogi 3,5 mb	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 400.000 4 410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 810.000</b>
6 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla szerokości drogi 4 mb dla szerokości drogi 3,5 mb	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 400.000 4 410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 810.000</b>
<b>4</b>		<b>POBOCZA</b>			
7 d.4	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie podłoża pod wzmocnienie pobocza w gruncie III-ej kat. na głębokość 25 cm pobocze pobocze	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350.000 1 890.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 240.000</b>
8 d.4	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie dolnej warstwy o grubości 15 cm po zagęszczeniu wzmocnienia pobocza z kruszywa łamanego twardego 0-63 mm pobocze pobocze	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350.000 1 890.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 240.000</b>
9 d.4	KNR 2-31 0114-07	Wykonanie górnej warstwy o grubości 8 cm po zagęszczeniu wzmocnienia pobocza z kruszywa łamanego twardego 0-32 mm pobocze pobocze	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350.000 1 890.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 240.000</b>