

2		Odcinek nr 2			
2.1		Wokół jeziora			
6	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podsycia	m ²		
d.2.1	0109-06	400*2*0.5+0.5+2*0.5+1+1+1+1+10*0.5+1*5+3*1+3*0.5+10*0.5+30+150+10+0.5+10*1+10*0.5+10+1+10*0.5+10*1+10*0.5+10*0.5+20*0.5+20*10+10*0.5+50*0.5+20*1+25*4+50*1+25*0.5	m ²	1089.000	
				RAZEM	1089.000
7	KNKRB 6	Koryto wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV	m ³		
d.2.1	0101-01	400*1.5*0.5*0.25	m ³	75.000	
				RAZEM	75.000
8	KNKRB 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV	m ²		
d.2.1	0101-06	400*1.5	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
9	KNKRB 6	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna (kruszywo o frakcji 0-31,5mm granitowe lub bazaltowe) gr. warstwy 15cm	m ³		
d.2.1	0104-02	400*1.5*0.15	m ³	90.000	
				RAZEM	90.000
10	KNNR 6 1301-01 + KNNR 6 1301-02	a) Naprawy tras gruntowych - profilowanie (oczyszczenie terenu z zalegających liści i gałęzi)	m ²		
d.2.1		b) Naprawy tras gruntowych - zagęszczanie	m ²	650.000	
		650		RAZEM	650.000
2.2		oddz. 460, 412, okolice Iizawek			
11	KNKRB 6	Koryto wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV	m ³		
d.2.2	0101-01	3*(150+100)*0.15<1>	m ³	112.500	
		3*100*0.15<1>	m ³	45.000	
				RAZEM	157.500
12	KNKRB 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV	m ²		
d.2.2	0101-06	3*(150+100)<1>	m ²	750.000	
		3*100<1>	m ²	300.000	
				RAZEM	1050.000
13	KNKRB 6	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie	m ³		
d.2.2	0102-05	750*0.15<1>	m ³	112.500	
		450*0.15<1>	m ³	67.500	
				RAZEM	180.000
14	KNKRB 6	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna (kruszywo o frakcji 0-31,5mm granitowe lub bazaltowe) gr. warstwy 10cm	m ³		
d.2.2	0104-02	750*0.1<1>	m ³	75.000	
		750*0.1<1>	m ³	75.000	
				RAZEM	150.000