

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odcinek nr 1 - PWiK - Nasyp			
1 d.1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 0.5+20*2+25*0.5+0.5+1+8*0.5+4*0.5+1*3*0.5+5*1+1+1+1+0.5+0.5* 1.5+1*5+11+1+0.5+15*1+2+1+3*1+3+1+0.5+3+1+0.5+1+0.5+2* 0.5+0.5+0.5+1+1+0.5+3+1+5+0.5*5+1+0.5+1+1+1+1+2+2+5+1+ 1+1+2+1+1+0.5+0.5+0.5+0.5+1+0.5+0.5+1+1+2+1+1+0.5+0.5+3*1+ 6+5*0.5+1+5*1	m ² m ²	187.750	
				RAZEM	187.750
2 d.1	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pnii (śr. 36-45 cm) 5+12	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
3 d.1	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - ka- tegoria gruntu I-IV 3.5*250<1> 3.5*50<2>	m ² m ² m ²	875.000 175.000	
				RAZEM	1050.000
4 d.1	KNKRB 6 0102-05	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie 100	m ³ m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
5 d.1	KNKRB 6 0104-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna (kruszywo o frakcji 0-31,5mm granitowe lub bazaltowe) gr. warstwy 10cm 220	m ³ m ³	220.000	