



PODSTAWA SŁUPA
SKALA 1:10

PODSTAWA ŁAWKI
SKALA 1:10



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH

Pozycja	Nazwa	Ilość (szt.)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Materiał	Waga 1szt. (kg)	Waga (kg)
1	x	4					
1001	- 630	1	630	0	S235JR	18.27	18.27
1000	UPE140	1	250	0	S235JR	3.63	3.63
-	M10 5.6	4	180	0	5.6	0.02	0.07
Razem:		6					21.98
Waga wszystkich (kg):							87.9
2	x	2					
1002	UPE140	1	630	0	S235JR	9.13	9.13
1000	UPE140	1	250	0	S235JR	3.63	3.63
-	M10 5.6	2	130	0	5.6	0.02	0.04
Razem:		4					12.8
Waga wszystkich (kg):							25.61

STAL PROFILOWA: S235 JRG2 wg PN-EN 10025-1:2007
Konstrukcję wykonać w klasie EXC2 wg PN-EN 1090-2
Elementy zabezpieczyć poprzez ocynkowanie zanurzeniowe, minimalna średnia grubość powłoki 85µm.
Elektrody: rutyłowo-celulozowe lub drut spawalniczy dla MIG/MAG (wyłącznie na warsztacie)
ELEMENTY ŁĄCZYĆ NA MONTAŻU Z ELEMENTAMI DREWNIANYMI ŚRUBAMI M10 kl. 5.6.
Stosować śruby zamkowe z nakrętkami zrywalnymi.

W ELEMENTACH WYKONAĆ SZLIFOWANIE (FAZOWANIE) KRAWĘDZI W CELU USUNIĘCIA OSTRYCH KRAWĘDZI

ELEMENTY ŁĄCZYĆ NA MONTAŻU Z ELEMENTAMI DREWNIANYMI ŚRUBAMI M10 kl. 5.6.
Stosować śruby zamkowe z nakrętkami zrywalnymi.



Budowlane Biuro Inżynierskie Przemysław Puchalski

66-446 Osiedle Poznańskie, ul Brzozowa 26
NIP: 599-247-99-87, tel. 601 278 123, e-mail: przemyslaw.puchalski@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA i PODPIS		Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej POIS.02.04.00-00-0042/16 Budowa miejsca postojowego dla pojazdów z infrastrukturą turystyczną na działkach nr ewid. 274/1 obręb 016 Okunie, Jedn. ewid. 321001_5 Barlinek – obszar wiejski						
PROJEKTANT:	mgr inż. bud. Przemysław Puchalski upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej LBS/0089/POK/09 upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 87/2005/26	2019-07-25	INWESTYCJA							
			INWESTOR	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek ul. Tunelowa 56A, 74-320 Barlinek						
			PRZEDMIOT RYSUNKU	WIATA TURYSTYCZNA – ELEMENTY STALOWE						
			FAZA	PW	SKALA	1:50	DATA	2019-07-25	NR RYS.	2-0