

SPIS POMIESZCZEŃ

NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ SUFITU PODWIESZONEGO
1.1	KOMUNIKACJA	30,8 m2	KASETONOWY +280 cm
1.2	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,3 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.3	WC	5,8 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.4	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	4,4 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.5	POKÓJ SOCJALNY	13,8 m2	KASETONOWY +280 cm
1.6	POKÓJ BIUROWY ZAOPATRZENIE	29,8 m2	KASETONOWY +280 cm
1.7	POKÓJ BIUROWY ROZLICZENIE I ZAOPATRZENIE	24,8 m2	KASETONOWY +280 cm
1.8	POKÓJ BIUROWY ROZLICZENIE	25,2 m2	KASETONOWY +280 cm
1.9	GABINET KIEROWNIKA	17,3 m2	KASETONOWY +280 cm
1.10	KOMUNIKACJA	80,0 m2	KASETONOWY +250 cm
1.11	MAGAZYN OPATRUNKÓW	51,1 m2	
1.12	MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I OPATRUNKÓW	40,3 m2	
1.13	MAGAZYN DRUKÓW	27,0 m2	
1.14	SZATNIA PERSONELU	6,5 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.15	ŁAZIENKA	4,0 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.16	POKÓJ MAGAZYNIERÓW	28,4 m2	KASETONOWY +280-330 cm
1.17	KANTOR PRZYJĘĆ	20,3 m2	
1.18	POM.GOSPODARCZE NA WÓZKI, KARTONY I SPRZĘT POMOCNICZY	20,3 m2	
1.19	MAGAZYN JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MED. I ODDZYNNIKI	9,2 m2	
1.20	MAGAZYN MATERIAŁÓW BIUROWYCH I EKSPLOATACYJNYCH I GOSPODAR.	30,4 m2	
1.21	MAGAZYN MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH (JEDNORAZOWE)	92,5 m2	
1.22	MAGAZYN ZASOBÓW	26,1 m2	
1.23	MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH	12,4 m2	KASETONOWY +280 cm
1.24	MAGAZYN ODZIEŻY ROBOCZEJ	20,9 m2	
1.25	MAGAZYN ŻYWNOŚCI I WODY MINERALNEJ	26,2 m2	
1.26	MAGAZYN BIELIZNY JEDNORAZOW. I WIELOKROTNEGO UŻYTKU	24,7 m2	
1.27	MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z DOTACJĄ	20,8 m2	
1.28	KOMUNIKACJA	25,6 m2	KASETONOWY +280 cm
1.29	KOMUNIKACJA	9,8 m2	KASETONOWY +280-330 cm
1.30	KANCELARIA	14,0 m2	KASETONOWY +280 cm
1.31	WC	4,4 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.32	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,4 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.33	ŚLUZA	4,4 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.34	KAPLICA	26,1 m2	KASETONOWY +280-330 cm
1.35	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWAWCZE	14,9 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +330 cm
1.36	ŁAZIENKA	3,3 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.37	SZATNIA PERSONELU	5,5 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.38	KOMUNIKACJA	26,0 m2	KASETONOWY +250 cm
1.39	CHŁODNIA ZWŁOK	24,3 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.40	SALA SEKCYJNA	38,2 m2	KASETONOWY HIGIENICZNY SZCZELNY +280 cm
1.41	ŚLUZA	5,2 m2	KASETONOWY +280 cm
1.42	KOMUNIKACJA	31,7 m2	KASETONOWY +250 cm
1.43	PRACOWNIA KROJENIA BLOCZKÓW PARAFINOWYCH	15,0 m2	KASETONOWY HIGIENICZNY SZCZELNY +300-330 cm
1.44	PRACOWNIA BARWIENIA I BADAŃ ŚRODOOPERACYJNYCH	29,2 m2	KASETONOWY HIGIENICZNY SZCZELNY +300-330 cm
1.45	PRACOWNIA PRZEPROWADZANIA MATERIAŁÓW I ZATAPIANIA	29,2 m2	KASETONOWY HIGIENICZNY SZCZELNY +300-332cm
1.46	PRACOWNIA MAKROSKOPOWEJ OCENY MATERIAŁU (POBIERALNIA)	31,2 m2	KASETONOWY HIGIENICZNY SZCZELNY +300-330 cm
1.47	MAGAZYN	9,4 m2	KASETONOWY +280 cm
1.48	BRUDOWNIK	7,0 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.49	WC	4,2 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.50	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	6,2 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.51	ARCHIWUM	15,7 m2	KASETONOWY +280 cm
1.52	SZATNIA PERSONELU	8,9 m2	KASETONOWY +250 cm
1.53	ŁAZIENKA	4,3 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.54	WC	6,8 m2	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.55	KOMUNIKACJA	22,0 m2	KASETONOWY +280 cm
1.56	POKÓJ LEKARZY	16,3 m2	KASETONOWY +280 cm
1.57	POKÓJ KIEROWNIKA	16,5 m2	KASETONOWY +280 cm
1.58	SEKRETARIAT	16,6 m2	KASETONOWY +280 cm
1.59	POKÓJ SOCJALNY	14,0 m2	KASETONOWY +280 cm
	RAZEM	1202,9 m2	
K1	KLATKA SCHODOWA	20,1 m2	
	RAZEM	1223,0 m2	

OZNACZENIA I UWAGI

PODWÓJNA PŁYTA GKB NA SYSTEMOWYM RUSZCIE Z PROFILI OCYNKOWANYCH GRUNK, GŁADŹ GIPSOWA, GRUNT,MALOWANIE 2xFARBĄ LATEKSOWA ZMYWALNĄ

PODWÓJNA PŁYTA GKBI NA SYSTEMOWYM RUSZCIE Z PROFILI OCYNKOWANYCH GRUNK, GŁADŹ GIPSOWA, GRUNT,MALOWANIE 2xFARBĄ LATEKSOWA ZMYWALNĄ

SUFIT MODUŁOWY 60x60 PANELE Z PRASOWANEJ WEŁNY MINERALNEJ

SUFIT MODUŁOWY 60x60 SZCZELNY, HIGIENICZNY PANELE Z PRASOWANEJ WEŁNY MINERALNEJ

KRATKI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

LAMPY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/Utwór podlegający jest chroniony prawem autorskim na podstawie Ustawy z dnia 4 Lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn.4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)

Jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIEŁEK
40-738 KATOWICE HARCERSKA 13
TEL./FAX: 32 252 11 45, 602 22 41 82 mail.mjekielek@o2.pl

Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO NA PRACOWNIĘ PATOMORFOLOGII PROSEKTORIUM I POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH SZPITALA

Adres:
SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY Im. GABRIELA NARUTOWICZA UL. PRĄDNICKA 35-37 31-202 KRAKÓW

Inwestor/adres:
SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY Im. GABRIELA NARUTOWICZA UL. PRĄDNICKA 35-37 31-202 KRAKÓW

Nazwa opisu:
RZUT PARTERU- SUFITY PODWIESZONE

Autor/projektant:	Upr. nr:	Podpis:
arch. Maciej Jekiełek	1368/74/Kt	
Sprawdził:	Upr. nr:	Podpis:
arch. Piotr Antosz	167/00	

Faza:	Branże:	Nr rysunku:
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	13
Skala:	Miejsce i data:	
1:100	Katowice 11.2017	

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdfactory.pl/