
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH
(PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ)
PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: 00-207 WARSZAWA; PLAC KRASIŃSKICH 3/5; dz. nr ew.4, obręb 5-
02-07
NAZWA INWESTORA: BIBLIOTEKA NARODOWA W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA: AL.NIEPODLEGŁOŚCI 213; WARSZAWA 02-086

BRANŻE: Architektoniczno-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Sebastian Tomala

DATA OPRACOWANIA: 27 stycznia 2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
27 stycznia 2020

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:						
1			Roboty budowlane na poddaszu, dachu, tarasach, - element Nr 5,			
1 d.1	wycena indywidualna		Wydzielenia stref pożarowych na poddaszu	m2		
			1072,254	m2	1 072,254	
					RAZEM	1 072,254
2 d.1	wycena indywidualna		Dostawa i montaż stolarki drzwiowej nowoprojektowanej	m2		
			46,8	m2	46,800	
					RAZEM	46,800
3 d.1	KNR 4-01 0212-02		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
			(74,36 + 77,74) * 0,30	m3	45,630	
					RAZEM	45,630
4 d.1	TZKNBK VIII 06-17		Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap. z murów z cegły - zdjęcie odspojonych tynków, z usunięciem materiałów z rozbiórki	m2		
			300 - 10	m2	290,000	
					RAZEM	290,000
5 d.1	TZKNBK VIII 07-29		Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 1 m2	m2		
			300 - 10	m2	290,000	
					RAZEM	290,000
6 d.1	KNR 7-28 0305-02		Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej ponad 0.5 m2	m2		
			300 - 10	m2	290,000	
					RAZEM	290,000
7 d.1	KNR 7-28 0305-02		Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej ponad 0.5 m2	m2		
			300 - 10	m2	290,000	
					RAZEM	290,000
8 d.1	KNR BC-02 0130-02		Gruntowanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa mechanicznie przez natrysk materiału gruntującego na bazie szkła wodnego	m2		
			700 - 100	m2	600,000	
					RAZEM	600,000
9 d.1	KNR AT-26 0303-01		Malowanie tynków renowacyjnych - aplikacja ręczna - farba żółto-krzemianowa o wysokiej paroprzepuszczalności	m2		
			700 - 100	m2	600,000	
					RAZEM	600,000
10 d.1			Szlichta spadkowa średniej grubości 8cm	m2		
			74,36 + 77,74	m2	152,100	
					RAZEM	152,100
2						
11 d.2	KNR 2-02 0616-01		Paroizolacja z folii PE	m2		
			74,36 + 77,74	m2	152,100	
					RAZEM	152,100
12 d.2	KNR 9-15 0401-02		Izolacje cieplne z płyt PIR gr.10cm	m2		
			74,36 + 77,74	m2	152,100	
					RAZEM	152,100
13 d.2	KNR 9-15 0401-02		Izolacje cieplne z płyt PIR gr.10cm	m2		
			74,36 + 77,74 + (0,30 + 0,15 + 0,15 + 0,06) * (3,9 + 4,1 + 12,1 + 0,4 + 0,8 + 14,8 + 0,3 + 0,3 + 4,1 + 0,2 + 0,2 + 12,2 + 0,9 + 15,2)	m2	197,970	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	197,970
14 d.2	KNR K-40 0101-05		Mocowanie izolacji za pomocą dybli	szt		
			197,970 * 4	szt	791,880	
					RAZEM	791,880
15 d.2	KNR 9-14 0202-02		Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia	m2		
			74,36 + 77,74	m2	152,100	
					RAZEM	152,100
16 d.2	KNR 9-14 0302-03		Obróbki dekarские dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan i Szybki Profil SBS (murków ogniowych, attyk, koszy itp.)	m2		
			(0,20 + 0,10 + 0,20) * (3,9 + 4,1 + 12,1 + 0,4 + 0,8 + 14,8 + 0,3 + 0,3 + 4,1 + 0,2 + 0,2 + 12,2 + 0,9 + 15,2)	m2	34,750	
					RAZEM	34,750
17 d.2	KNR 2-02 0616-01		Warstwa geowłókniny	m2		
			74,36 + 77,74	m2	152,100	
					RAZEM	152,100
18 d.2	KNR 2-31 0502-06		Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm układane na stopkach dystansowych	m2		
			74,36 + 77,74	m2	152,100	
					RAZEM	152,100
19 d.2	KNR 2-31 0202-01 0202-02		Wypełnienie kanału żwirem płukany	m2		
			0,1 * (3,9 + 4,1 + 12,1 + 0,4 + 0,8 + 14,8 + 0,3 + 0,3 + 4,1 + 0,2 + 0,2 + 12,2 + 0,9 + 15,2)	m2	6,950	
					RAZEM	6,950
20 d.2	wycena indywidualna		Wykonanie ścian działowych izolowanych	m2		
			121,47 + 123,80 + 22,88 * 4 + 19,63 * (15,0 + 14,8)	m2	921,764	
			13,36 + 14,99 + 9,31 * 4 + 14,15 * (3,0 + 3,0)	m2	150,490	
					RAZEM	1 072,254
21 d.2	wycena indywidualna		Stropy na poddaszu ST05 i ST07	m2		
			620	m2	620,000	
					RAZEM	620,000
22 d.2	wycena indywidualna		Izolacja termiczna poddasza	m2		
			1160	m2	1 160,000	
					RAZEM	1 160,000