

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### ZADANIE 2.1.1

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH  
(PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ)  
PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE  
ADRES INWESTYCJI: 00-207 WARSZAWA; PLAC KRASIŃSKICH 3/5; dz. nr ew.4, obręb 5-  
02-07  
NAZWA INWESTORA: BIBLIOTEKA NARODOWA W WARSZAWIE  
ADRES INWESTORA: AL.NIEPODLEGŁOŚCI 213; WARSZAWA 02-086

BRANŻE: Teletechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Sebastian Tomala

DATA OPRACOWANIA: 27.01.2020

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
27.01.2020

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
<b>1</b>			<b>INSTALACJE TELETECHNICZNE</b>			
<b>1.1</b>			<b>System sieci lokalnej</b>			
1 d.1.1	KNR AT-15 0109-01		Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1.1	KNR AT-15 0109-15		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla	szt.		
			2	szt.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3 d.1.1	KNR AT-14 0110-07		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel modułarny 24xRJ45 kat.6e	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4 d.1.1	KNR AT-14 0110-07		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik sieciowy 28 portów, zarządzalny, stackowalny	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5 d.1.1	KNR AT-14 0110-07		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 25xRJ45 ISDN	kpl.		
			2,000	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6 d.1.1	KNR AT-15 0109-16		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7 d.1.1	KNR 5-08 0207-01		Przewód typu FTP kat.6a 4x2x0,5mm układany na gotowym podłożu	m		
			100	m	100,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
<b>1.2</b>			<b>Systemy zarządzania budynkiem</b>			
8 d.1.2	wycena indywidualna		Wykonanie instalacji teletechnicznych - system zarządzania budynkiem - zgodnie z projektem technicznym	kpl.		
			1,000	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9 d.1.2	wycena indywidualna		Wykonanie instalacji teletechnicznych - integrator systemów - zgodnie z projektem technicznym	kpl.		
			1,000	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>