Pomieszczenia - Projektowane piwnica

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Obliczona powierzchnia
POZIOM -1 - PIWNICA			
	-1.1/2	Magazyn	40,71
	-1.03	Magazyn	13,24
	-1.04	Pomieszczenie wodomierza	12,65
	-1.05a	Magazyn	14,00
	-1.05b	Magazyn	18,36
	-1.06a	Wentylatornia	32,75
	-1.06b	Magazyn wystaw	71,15
	-1.07	Korytarz	47,18
	-1.08	Klatka schodowa A	8,08
	-1.09	Toaleta ogólnodostępna	47,81
	-1.10a	Pom. techniczne	14,96
	-1.10b	Toaleta ogólnodostępna męska	15,26
	-1.10c	Toaleta ogólnodostępna damska	12,09
	-1.10d	Komunikacja z szafą porządkową	6,34
	-1.11	Magazyn wystaw	29,34
	-1.12	Szatnia	128,09
	-1.13/16	Foyer	135,99
	-1.17	Centrala na potrzeby gastronomiczne	35,37
	-1.18	Sala edukacyjna	109,68
	-1.19	Wentylatornia	49,80
	-1.20	Węzeł cieplny	49,76
	-1.21	Korytarz	49,48
	-1.22	Komunikacja	71,85
	-1.23	Komunikacja	41,72
	-1.24a	Komunikacja	21,80
	-1.24b	Komunikacja	26,67
	-1.25	Klatka schodowa B	9,38
	-1.26	Winda	4,08
	-1.27a	Magazyn sali edukacyjnej	14,74
	-1.27b	Magazyn sali edukacyjnej	11,68
	-1.28	Pom. magazynowe	6,54
	-1.29	Magazyn sali edukacyjnej	11,60
	-1.30a	Pom. elektryczne RG	17,47
	-1.30b	Korytarz	6,44
	-1.30c	Wentylatornia	13,33
	-1.31	Magazyn środków czystości	7,56
			1 207,15 m²

Legenda:

- gniazdo wtykowe
- gniazdo wtykowe IP44
- gniazdo podwójne
- zestaw gniazd 2x gniazdo ogólne 230V, 2x gniazdo DATA 230V, 2x gniazdo RJ45
- zestaw gniazd 2x gniazdo ogólne 230V, 2x gniazdo DATA 230V, 3x gniazdo RJ45
- zestaw gniazd w puszce ściennej typu wallbox 2x230V DATA, 2x230V 2xRJ-45)
- rozdzielnica nowoprojektowana
- rozdzielnica poza zakresem opracowania
- rozdzielnica istniejąca
- wypust zasilania wentylacji 1-fazowy
- wypust zasilania wentylacji 3-fazowy
- wypust klapy bytowej 1-fazowy
- istniejący przepust kablowy przez strop
- projektowany przepust kablowy przez strop
- przepust dla złącza kablowego i złącza agregatu
- RMG - rozdzielnica mgły wodnej
- TWC - rozdzielnica węzła cieplnego
- TSI - rozdzielnica instalacji oświetlenia zewnętrznego, ilumninacji
- TL - tablica licznikowa
- RG - rozdzielnica główna
- RWC - rozdzielnica zasilająca nowopowstałą łazienkę w piwnicy
- TEP - rozdzielnica zasilająca platformę dla niepełnosprawnych
- szyna wyrównawcza Fe/Zn 25x4

UWAGI :

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z DOŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

NR PROJEKTU: 120

ADRES INWEST.: Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa

INWESTOR: Biblioteka Narodowa w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 10 - 2019r.

UWAGI:

1.Instalacje elektryczną wewnątrz budynku prowadzić kablami bezhalogenowymi N2XH oraz kablami NHXH i HDGs do odbiorów pożarowych.
2. Kable dla rozdzielnic istniejących należy wymienić na nowe, zgodne z punktem numer 1 oraz ułożyć w nowych trasach kablowych.
3. Instalację w kuchniach i łazienkach wykonać jako IP44.
4. Gniazdowe elektryczne na ścianach montować na wysokości 0,3m od posadzki o ile na planie nie zaznaczono inaczej.
5. Szczegółowe przebiegi przewodów na schematach rozdzielnic.
6. Trasy kablowe prowadzić z zachowaniem normatywnych odległości od pozostałych instalacji.
7. Dla wypustów kablowych: kuchennych, wentylacyjnych itp. zostawić zapas kabla min. 2m
8. Zajścia i dojścia do gniazd oraz przyciskow od głownych tras kablowych wykonać w rurkach ochronnych gladkościennych RHDPE.
9. Linie WLZ prowadzić w korytach bądź kanałach kablowych.
10. Wallboxy w salach z bogatymi zdobieniami zlokalizować w przestrzeni ila lub miedzy gzymsami montując je w sposób nie kolidujący z dekoracjami. Wszelkie uszkodzenia należy odtworzyć.

- Pomieszczenia lub instalacje istniejąco do zachowania

PAS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25,FAX (022)739-76-05 www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Wiadarczyk	MAZ/0424/PWOE/08	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Krzysztof Modzelewski		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Niedźwiecki	UPRAWNIENIA BUDOWLANE:	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !

RODZAJ RYSUNKU: RZUT

TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJA SIŁOWA - PIWNICA

SKALA: 1:100

NR.RYSUNKU: PAS-120-PW-IE-GN-R-01_E_II_2.1.1

REWIZJA: -