

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Wymiana balustrad oraz wyłazu dachowego na klatce schodowej DS Pingwin		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNR 404/804/1 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja od parteru do IV piętra (wraz z utylizacją przedmiotowego odpadu w punkcie złomu przy udziale inwestora - przedstawiciela Działu Gospodarczego)	m	25,40
1.2	KSNR 2/1201/1	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej polerowanej (słupki fi40; pochwyt fi40; pasy - górny dolny fi20; tralki fi12)	m	25,40
1.3	KNR 1901/1019/ 1 analogia	Demontaż drewnianego wyłazu dachowego, wyłaz 70x120cm	szt	1,00
1.4	KNNR 2/1105/2	Montaż wyłazu (ze schodami nożycowymi) o wym. 70x120cm	szt	1,00