

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 191027C w miejscowości Patrówek - granica gminy/województwa</b>
Adres obiektu:	m. Patrówek
Kategoria obiektu:	XXV
Inwestor:	Gmina Baruchowo
Adres Inwestora:	Baruchowo 54 87-821 Baruchowo

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	IŁOŚĆ J.M. SUMA
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,477	0,477
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000	1,000
1.3	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na połączeniach nawierzchni projektowanej z istniejącą z wywozem frezowin	m2	55,00	55,00
1.4	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	23,50	23,50
<b>2</b>		<b>Zjazdy</b>			
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	121*0,4	48,40
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	121,00	121,00
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	121,00	121,00
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	121,00	121,00
2.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	121,00	121,00
2.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	121,00	121,00
2.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	121,00	121,00
2.8	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2	121,00	121,00
<b>3</b>		<b>Jezdnia</b>			
3.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	477*2*0,46	438,84
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	477*2	954,00
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	477*2	954,00
3.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	477*2	954,00
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	477*2	954,00
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	477*2	954,00
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	477*2	954,00
3.8	D.05.03.05b	Uzupełnienie ubytków krawędzi AC 11W 50/70	t	(400*0,5)*0,075	15,00
3.9	D.05.03.05b	Warstwa profilująca w il. 75 kg/m2 AC 11W 50/70	t	(477*2)*0,075	71,55
3.10	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią	m2	477*1*2	954,00
3.11	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	2404+477*0,1	2 451,70
3.12	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	2404+477*0,1	2 451,70
3.13	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	2404+477*0,1	2 451,70
3.14	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	2 404,00	2 404,00
3.15	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	2 404,00	2 404,00
3.16	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	2 404,00	2 404,00

<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
4.1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	$((477*0,75*2)-121*0,75)$	624,75
4.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20·cm wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	$((477*0,75*2)-121*0,75)$	624,75
4.3	D.05.03.23a	Dowiązanie wysokościowe chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – wzdłuż drogi powiatowej	m2	8,00	8,00
4.4	D.08.03.01	Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej – skrzyżowanie z droga powiatową	m	5,00	5,00
4.5	D.07.02.01	Przestawienie istniejących znaków pionowych poza krawędź jezdni	szt	3	3

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOST KOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,477		
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000		
1.3	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na połączeniach nawierzchni projektowanej z istniejącą z wywozem frezowin	m2	55,00		
1.4	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	23,50		
<b>2</b>		<b>Zjazdy</b>				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	48,40		
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	121,00		
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	121,00		
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	121,00		
2.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	121,00		
2.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	121,00		
2.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	121,00		
2.8	D.05.03.05a	Warstwa ścierna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2	121,00		
<b>3</b>		<b>Jezdnia</b>				
3.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	438,84		
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	954,00		
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	954,00		
3.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	954,00		
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	954,00		
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	954,00		
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	954,00		
3.8	D.05.03.05b	Uzupełnienie ubytków krawędzi AC 11W 50/70	t	15,00		
3.9	D.05.03.05b	Warstwa profilująca w il. 75 kg/m2 AC 11W 50/70	t	71,55		
3.10	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią	m2	954,00		
3.11	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	2 451,70		
3.12	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	2 451,70		
3.13	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	2 451,70		
3.14	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	2 404,00		
3.15	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	2 404,00		
3.16	D.05.03.05a	Warstwa ścierna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	2 404,00		

<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
4.1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	624,75		
4.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	624,75		
4.3	D.05.03.23a	Dowiązanie wysokościowe chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – wzdłuż drogi powiatowej	m2	8,00		
4.4	D.08.03.01	Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej – skrzyżowanie z droga powiatową	m	5,00		
4.5	D.07.02.01	Przestawienie istniejących znaków pionowych poza krawędź jezdni	szt	3		
		<b>Wartość kosztorysu netto</b>				
		<b>Podatek VAT 23%</b>				
		<b>Wartość kosztorysu brutto</b>				