

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 44, obręb ewidencyjny Patrówek
Adres obiektu:	m. Patrówek
Kategoria obiektu:	XXV
Inwestor:	Gmina Baruchowo
Adres Inwestora:	Baruchowo 54 87-821 Baruchowo

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	IŁOŚĆ J.M. SUMA
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,470	0,470
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000	1,000
1.3	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na połączeniach nawierzchni projektowanej z istniejącą z wywozem frezowin	m2	40,00	40,00
1.4	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	18,00	18,00
2		Zjazdy			
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	55*0,40	22,00
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	55,00	55,00
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	55,00	55,00
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	55,00	55,00
2.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	55,00	55,00
2.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	55,00	55,00
2.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	55,00	55,00
2.8	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2	55,00	55,00
2.9	D.05.03.23a	Dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów z kostki betonowej i brukowca wraz z regulacją obramowań	m2	60,00	60,00
3		Jezdnia			
3.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	470*2*0,46+18*0,46	440,68
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	470*2+18	958,00
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	470*2+18	958,00
3.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	470*2+18	958,00
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	470*2+18	958,00
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	470*2+18	958,00
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	470*2+18	958,00
3.8	D.05.03.05b	Uzupełnienie ubytków krawędzi AC 11W 50/70	t	(150*0,5)*0,075	5,63
3.9	D.05.03.05b	Warstwa profilująca w il. 75 kg/m2 AC 11W 50/70	t	(470*2)*0,075+18*0,075	71,85
3.10	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią	m2	470*1*2	940,00
3.11	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	2367+18+470*0,1	2 432,00
3.12	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	2367+18+470*0,1	2 432,00
3.13	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	2367+18+470*0,1	2 432,00
3.14	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	2367+18	2 385,00
3.15	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	2367+18	2 385,00
3.16	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	2367+18	2 385,00

4		Roboty wykończeniowe			
4.1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	((470*0,75*2-75*0,75))	648,75
4.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20·cm wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	((470*0,75*2-75*0,75))	648,75
4.3	D.05.03.23a	Dowiązanie wysokościowe chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – dojście do posesji	m2	3,00	3,00
4.4	D.07.02.01	Przestawienie istniejących znaków pionowych poza krawędź jezdni	szt	1	1

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOST KOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,470		
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000		
1.3	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na połączeniach nawierzchni projektowanej z istniejącą z wywozem frezowin	m2	40,00		
1.4	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	18,00		
2		Zjazdy				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	22,00		
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	55,00		
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	55,00		
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	55,00		
2.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	55,00		
2.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	55,00		
2.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	55,00		
2.8	D.05.03.05a	Warstwa ścierna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2	55,00		
2.9	D.05.03.23a	Dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów z kostki betonowej i brukowca wraz z regulacją obramowań	m2	60,00		
3		Jezdnia				
3.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	440,68		
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	958,00		
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	958,00		
3.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	958,00		
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	958,00		
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	958,00		
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	958,00		
3.8	D.05.03.05b	Uzupełnienie ubytków krawędzi AC 11W 50/70	t	5,63		
3.9	D.05.03.05b	Warstwa profilująca w il. 75 kg/m2 AC 11W 50/70	t	71,85		
3.10	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią	m2	940,00		
3.11	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	2 432,00		
3.12	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	2 432,00		
3.13	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	2 432,00		
3.14	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	2 385,00		
3.15	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	2 385,00		
3.16	D.05.03.05a	Warstwa ścierna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	2 385,00		

4		Roboty wykończeniowe				
4.1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	648,75		
4.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	648,75		
4.3	D.05.03.23a	Dowiązanie wysokościowe chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – dojsie do posesji	m2	3,00		
4.4	D.07.02.01	Przestawienie istniejących znaków pionowych poza krawędź jezdni	szt	1		
		Wartość kosztorysu netto				
		Podatek VAT 23%				
		Wartość kosztorysu brutto				