

Przedmiar robót

Wymiana drzwi w Czytelni i Wypożyczalni w budynku W-4 (10-22) Biblioteki Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

Kod CPV: **45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie**

Inwestor: **Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Dział Inwestycji i Remontów**

Data opracowania:

2020-02-20

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana drzwi w Czytelnii i Wypożyczalni w budynku W-4 (10-22) Biblioteki Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.		
1	Element	Element		
1.1	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych i demontaż skrzydeł - powierzchnia ponad 2 m ²		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,50*2,20*2	6,600000	
		RAZEM:	6,600000	m2 6,60
1.2	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz drzwi i ościeżnic z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t	t	0,35
1.3	KNR 404/1107/4 (1)	Wywóz drzwi z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t Krotność=19	t	0,35
1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż czujnika blokady w razie alarmu	kpl	1
1.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych przeszklonych, szkłem bezpiecznym z klamką i zamkiem Wymiary otworu 150x220, wymiary drzwi /100+40/*210 "lewe" Ei 30. Skrzydło czynne 100 z samozamykaczem, skrzydło bierne 40 z możliwością otwierania Przed zamówieniem drzwi sprawdzić na budowie wymiary, w razie jakichkolwiek rozbieżności należy o tym fakcie poinformować Zamawiającego./ Wysoki próg /		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,50*2,20*1	3,300000	
		RAZEM:	3,300000	m2 3,30
1.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych przeszklonych, szkłem bezpiecznym z klamką i zamkiem z samozamykaczem drzwiowym z ramienia funkcją stop. Wymiary otworu 150x220, wymiary drzwi /100+40/*210 "prawe" Ei 30 Skrzydło czynne 100 z samozamykaczem, skrzydło bierne 40 z możliwością otwieraniaPrzed zamówieniem drzwi sprawdzić na budowie wymiary, w razie jakichkolwiek rozbieżności należy o tym fakcie poinformować Zamawiającego./ Wysoki próg /		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,50*2,20*1	3,300000	
		RAZEM:	3,300000	m2 3,30
1.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż samozamykacza drzwiowego z ramieniem z funkcją stop.	szt	2
1.8	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m ² (w 1 miejscu)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,40*2+0,65)*(1,60+2,20*2)*2	17,400000	
		RAZEM:	17,400000	m2 17,40
1.9	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne-kolor dostosować do istniejącego koloru ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,40*2+0,65)*1,60*2	4,640000	
		RAZEM:	4,640000	m2 4,64
1.10	KNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		17,40-4,64	12,760000	
		RAZEM:	12,760000	m2 12,76
1.11	KNR 401/818/1	Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, do 1 m ² w 1 miejscu	m2	1,00
1.12	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	1,00