

Uwaga!
1. Rzędne instalacji kanalizacji podane od poziomu ±0.00 =96,35m.n.p.m.
2. Podejścia do urządzeń prowadzić w miarę możliwości w ścankach instalacyjnych, bruzdach ścinych, posadzkach lub ścankach instalacyjnych
3. Instalacje wodną w obrębie łazienek i pokoi prowadzić w posadzce lub ściankach
4. Podejścia do przyborów sanitarnych
Umywalka: 16x2.0 ZW; 16x2.0 CW; Ø50 KS
Zlewozmywak: 16x2.0 ZW; 16x2.0 CW; Ø50 KS
Prysznic: 16x2.0 ZW; 16x2.0 CW; Ø50 KS
Miska ustępowa: 16x2.0 ZW; Ø110 KS
Piwuar: 25x2.5 ZW; Ø50KS
Bidet: 16x2.0
5. Projekcja wodna pod przybory oraz rozprowadzenie w perlitowych łazienkach i pod stropem wykonać z rur typy PEX
6. Kanalizacje podstropowej w miejscach oznaczenia bd wykonać z rur bateriach bezkielichowych dźwiękowych akustycznie

Legenda:
- zimna woda
- ciepła woda
- cyrkulacja cwu
- instalacja hydrantowa
- zimna woda pod stropem
- ciepła woda pod stropem
- ciepła woda zmieszana(przedszkole)
- cyrkulacja cwu pod stropem
- instalacja hydrantowa pod stropem
- kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna pod stropem
- kanalizacja technologiczna nadposadzkowa
- PS-»x«- punkt stały mocowania instalacji
- PP »x« punkt przesuwny mocowania instalacji
- instalacja odprowadzenia skroplin
- Cz czyszczak
- klimatyzator
- klimatyzator
- klimatyzator
- klimatyzator

REWIZJA		
NR	DATA	ZAKRES ZMIANY
01	08.05.2020	Dostosowanie instalacji do nowych podkładów

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. (Dz. U. 2017. poz.880)

Inwestor

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant generalny / Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o. o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projektant

SIRAP

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla osób szkoły wyższej - UAM, uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
ark. 28, obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

mgr inż. Joanna Lamek
UPR. NR WKP/0122/POOS/14
specjalność - instalacje sanitarne

Opracowanie

mgr inż. Joanna Kuczner owicz-Cichowska
nr upr. WKP/0139/IPOOS/09
specjalność - instalacje sanitarne

mgr inż. Elżbieta Gnieciosz
mgr inż. Aleksandra Michalak
inż. Aleksandra Szelejewska

Branża

SANITARNA

Rysunek

Rzut Kondygnacji +1- INSTALACJA WOD- KAN CZ.1

Faza	Rew.	Skala	Data
P.W.	R01	1 : 100	08.05.2020

Nr rys.

UAM_PW_IS_RZ_WK_1A_R01