



Pismo: ZP/73/B/20

Poznań dnia: 22.09.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **budowę budynku Domu Studenckiego z częścią usługową oraz z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną (bez wyposażenia):**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 129. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzupełni załącznik nr 8-5 BMS do SIWZ o schematy niżej wymienionych rozdzielnic:

- rysunek nr SC 3 - schemat rozdzielnicy SBMS1W,
- rysunek nr SC 5- schemat rozdzielnicy SBMS1S,
- rysunek nr SC 8 - schemat rozdzielnicy SBMS1E.

Rysunki te są wyspecyfikowane w spisie zawartości opracowania - automatyka (BMS), brakuje ich natomiast w załączonych materiałach przetargowych.

Odpowiedź 129. W załączeniu: rysunki ww. rozdzielnic.

Pytanie 130. W Opisie przedmiotu zamówienia nr.1 dotyczy urządzeń CISCO w punkcie 2 specyfikacji wskazany jest router RV320 który został wycofany ze sprzedaży w 2019 roku.

Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie wycofanego ze sprzedaży routera RV320 jego następcą lub równoważnym?

Odpowiedź 130. Zamawiający dopuszcza zastąpienie routera RV320 Dual Gigabit WAN VPN jego następcą czyli RV340 Dual Gigabit WAN VPN Router lub równoważnym.

Pytanie 131. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 43 z dnia 10.09.2020

Pytanie 43. Prosimy o informację czy w przypadku rozbieżności ilości robót pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową, oferent może samodzielnie zmieniać ilości w załączonych przedmiarach.

Odpowiedź 43. W przypadku rozbieżności ilości robót pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać ilości w przedmiarach lecz konkretnie wskazać w zapytaniu dane rozbieżności celem ich wyjaśnienia przez Zamawiającego.

Prosimy zamawiającego o zniesienie konieczności każdorazowego zgłaszania rozbieżności przedmiarowych. Kontrakt jest rozliczny ryczałtowo i to w gestii GW jest sprawdzenie przedmiarów. Dodatkowo do oferty inwestor nie przewiduje załączenia szczegółowych kosztorysów. W związku z powyższym uważamy za bezpodstawne i niepotrzebnie komplikujące procedurę złożenia oferty wymuszanie na GW każdorazowe zgłoszenie rozbieżności przedmiarowej.

Odpowiedź 131. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Patrz odpowiedź 43.

Pytanie 132. Prosimy o informacje czy pomieszczenie ochrony, o którym mowa w pkt. 2.17 SSTWiO – 454-3 Elementy Małej Architektury jest w zakresie Wykonawcy? Jeśli tak to prosimy o podanie specyfikacji dla obiektu kontenerowego.

Odpowiedź 132. Pomieszczenie ochrony nie jest w zakresie Wykonawcy. Nie należy ujmować w ofercie.

Pytanie 133. Prosimy o informacje czy biletomat, o którym mowa w pkt. 2.16 SSTWiO – 454-3 Elementy Małej Architektury jest w zakresie Wykonawcy? Jeśli tak to prosimy o podanie specyfikacji biletomatu.

Odpowiedź 133. Biletomat nie jest w zakresie Wykonawcy. Nie należy ujmować w ofercie.

Pytanie 134. Prosimy o informacje czy wiaty śmietnikowe, o którym mowa w pkt. 2.19 SSTWiO – 454-3 Elementy Małej Architektury jest są w zakresie Wykonawcy? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie projektu wiat śmietnikowych.

Odpowiedź 134. Wiaty śmietnikowe nie są w zakresie Wykonawcy. Nie należy ujmować w ofercie.

Pytanie 135. Prosimy o informacje czy dostawa pojemników na śmieci widocznych w pomieszczeniach śmietników na rzutach parteru są w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedź 135. Dostawa pojemników na śmieci nie jest w zakresie Wykonawcy. Nie należy ujmować w ofercie.

Pytanie 136. Prosimy o podanie lokalizacji ogrodzenia oznaczonego poniższym symbolem



w legendzie rysunku nr UAM_PW_AR_PZ_1 – PZT. Prosimy również o informacje czy wysokość ogrodzenia należy przyjąć 1,2 m czy zgodnie z zapisem w pkt. 2.15 SSTWiO – 454-3 Elementy Małej Architektury – 1,8 m.

Odpowiedź 136. Jest to ogrodzenie placu zabaw widoczne na planie zagospodarowania terenu. Wysokość ogrodzenia przyjąć 1,80 m.

Pytanie 137. Prosimy o potwierdzenie, że okres pielęgnacji dla drzew projektowych należy przyjąć na 3 lata zgodnie z opisem pozycji:

584	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew projektowanych - okres pielęgnacji 3 lata
-----	------------------	---

Odpowiedź 137. Pielęgnację zieleni należy przyjąć przez okres udzielonej gwarancji.

Pytanie 138. Prosimy o potwierdzenie, że pielęgnację dla drzew do adaptacji, krzewów, bylin i trawników należy przyjąć w okresie od posadzenia do odbioru końcowego.

Odpowiedź 138. Pielęgnację dla drzew do adaptacji, krzewów, bylin i trawników należy przyjąć przez okres udzielonej gwarancji.

Pytanie 139. Prosimy o przesłanie dokumentacji formacie dwg.

Odpowiedź 139. Patrz odpowiedź nr 4.

Pytanie 140. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie i rysunki fasad oraz oznaczeniami na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Odpowiedź 140. Dokumentacja jest wyczerpująca w tym zakresie, pytanie dotyczy rysunków warsztatowych, które są w zakresie wykonawcy.

Pytanie 141. Prosimy o podanie przekroju warstw dla opaski żwirowej.

Odpowiedź 141. Warstwy dla opaski żwirowej:

- otoczaki płukane 10/20mm gr. 10cm
- geotkanina separacyjna, wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach min. 10 kN, masa pow. min. 130g/m²

Pytanie 142. Prosimy o podanie przekroju warstw dla przejść w parterze budynku – oznaczonych poniższym symbolem



w legendzie rysunku nr UAM_PW_AR_PZ_1 – PZT.

Odpowiedź 142. Warstwy dla przejść w parterze budynku:

- płyty betonowe wg dok. architektonicznej 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa (min. 5 MPa) 3cm
- podbudowa: chudy beton 7,5 - 9,0 MPa 15cm

- grunt rodzimy G1, po dogęszczeniu o parametrach E2 min 80 MPa oraz Is min. 1,0 lub wzmocnienie podłoża.

Pytanie 143. Prosimy o podanie hierarchii przyjmowanych do oferty rozwiązań: opis techniczny, dokumentacja rysunkowa, STWiORB, przedmiar Inwestora – w przypadku występowania rozbieżności w udostępnionej dokumentacji.

Odpowiedź 143. Hierarchia przyjmowanych do oferty rozwiązań: dokumentacja rysunkowa wraz z opisem technicznym, STWiORB, przedmiar.

Pytanie 144. W przedmiarze pkt. 1.1.13.2 "Wykończenie ścian" zawarte są pozycje jak:

"UA1 - Ustrój akustyczny w wykończeniu białym, gładkim, matowym - laminat HPL (Rozstaw otworów w ustrojach akustycznych - fi8x16mm, w ułożeniu prostym)"

czy też:

"UA2 - Ustrój akustyczny w wykończeniu jasny klon, faktura drewna, ustroje pionowe - laminat HPL (Rozstaw otworów w ustrojach akustycznych - fi8x16mm, w ułożeniu prostym)"

których nie jesteśmy zlokalizować w dokumentacji. W operacie akustycznym nie zdefiniowanych takich ustrojów. Ponadto w operacie akustycznym np. w tabelach 35 i 53 jest szereg ustrojów akustycznych niezawartych w przedmiarze inwestora.

Proszę o potwierdzenie czym należy się kierować przy ofertowaniu ustrojów akustycznych.

Odpowiedź 144. Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie wnętrz. W przestrzeni przedszkola występują ustroje akustyczne w dwóch rodzajach wykończeń: białym matowym gładkim z perforacją oraz fakturze drewna klon z perforacją. Należy rozpatrywać zgodnie z rysunkami z projektu wnętrz: Nr rys UAM_PW_AW_PPR_01, UAM_PW_AW_PPR_02, UAM_PW_AW_PPR_03. Zamawiający udostępnia projekt wnętrz – w załączeniu.

Pytanie 145. Na rzutach pojawiają się dodane w rewizji panele drewniane:



W przedmiarze natomiast mamy dwa tego typu paneli:

- Okładzina ścienna drewniana lamelowa, dąb naturalny (zdj. referencyjne nr 01)
- Okładzina ścienna drewnopodobna gładka w kolorze dębu naturalnego z podziałem (zdj. referencyjne nr 03)

Natomiast w PW pkt. 8 są: panele drewniane - okładzina ścienna drewniana i drewnopodobna lamelowa, kolor dąb naturalny i przedstawiono 2 zdjęcia, na podstawie którego nie ma możliwości określić rozkładu czy też sposobu rozmieszczenia okładziny drewnianej i drewnopodobnej. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź 145. W rewizji opisu PW wniesiono poprawkę w punkcie 8 dotyczącym paneli drewnianych. Zamawiający załącza rewizję PW.

Pytanie 146. W związku z brakiem pozycji kosztorysowej odnośnie wykończenia części sufitów i ścian jako powierzchni z betonu architektonicznego prosimy o uzupełnienie tej pozycji oraz wskazanie lokalizacji.

Odpowiedź 146. Przedmiar robót - uzupełniono pozycję. Lokalizacja zgodnie z uwagą w punkcie 7.6. opisu PW oraz dodatkowo wg rysunków schematów wykończenia sufitów z projektu wnętrz (patrz rewizja PW)

Pytanie 147. SIWZ - Ze względu na znaczny zakres przedmiotu zamówienia zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.10.2020r.

Odpowiedź 147. Termin składania ofert został przesunięty zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 10.09.2022 r. „Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ2”.

Pytanie 148. SIWZ - Ze względu na znaczny zakres przedmiotu zamówienia oraz możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po 01.09.2020r. zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu przesyłania zapytań wyjaśniających treść SIWZ do dnia 25.09.2020r.

Odpowiedź 148. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z zapisami rozdziału IX SIWZ.

Pytanie 149. Dokumentacja - Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź 149. Patrz odpowiedź nr 6.

Pytanie 150. Dokumentacja - Prosimy o udostępnienie projektu wykończenia wnętrz.

Odpowiedź 150. Patrz odpowiedź nr 144.

Pytanie 151. Dokumentacja - Prosimy o jednoznaczne określenie czy Technologia Kuchni - Załącznik nr 8-9 do SIWZ wchodzi w zakres przetargu (do wykonania po stronie Oferenta). Jeżeli tak prosimy o przekazanie przedmiarów dla w/w zakresu.

Odpowiedź 151. Technologia kuchni nie wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie 152. Architektura - Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju sufitu w pom. L1.1.1 Hol – zgodnie z rysunkiem UAM_PW_AR_Zestawienie Pomieszczeń należy wykonać sufit su-10, zgodnie z zapisami na rzucie sufitów "sufit żelbetowy".

Odpowiedź 152. Sufit w przestrzeni holu na wys +3,77m (pod antresolą) jest sufitem żelbetowym, powyżej w pustce nad tym holem sufit kond +2 na rzędnej +6,43m jest sufitem su-10 – czyli sufitem perforowanym.

Pytanie 153. Architektura - Sufit su-13 – opis niejednoznaczny - prosimy o detal wykonania – czy wełnę należy montować na całej powierzchni stropu, czy jedynie w pustce pomiędzy obudową a ścianą żelbetową (jaka wielkość pustki)?

Odpowiedź 153. W rewizji opisu PW zostały doprecyzowane zapisy dotyczące sufitu Su-13.

Pytanie 154. 9 Architektura - Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju sufitu w pomieszczeniach N.2.02, N.3.02, N.5.02 - zgodnie z rzutami sufit su-11, zgodnie z zestawieniem pomieszczeń - sufit jako strop żelbetowy z betonu architektonicznego. Prosimy o skorygowanie przedmiarów.

Odpowiedź 154. W pomieszczeniach N.2.02, N.3.02, N.5.02 są sufity wyspowe su-11. Niemniej jednak również występuje tam surowy sufit żelbetowy powyżej sufitu wyspowego. W tym zakresie została wydana rewizja do zestawienia pomieszczeń. Należy ująć w wycenie.

Pytanie 155. Architektura - W dokumentacji projektowej określono cokoły przyściennne posadzkowe jedynie dla posadzek w pokojach studenckich oraz w pom. N.1.03-05 i N.1.14-16. Prosimy o określenie jakie cokoły posadzkowe należy zastosować w pozostałych pomieszczeniach dla:

- ☐ Posadzek żywicznych,
- ☐ Posadzeki kamiennej,
- ☐ Posadzeki z płytek gresowych,
- ☐ Posadzeki z wykładziny dywanowej,
- ☐ Posadzeki z wykładziny PCV.

Odpowiedź 155. Należy ująć w wycenie:

- posadzka żywiczna – bez listew przyściennych pozostają ściany żelbetowe,
- posadzka kamienna – cokół z tego samego materiału – cokół kamienny,
- posadzka z płytek gresowych – jeśli nie wskazano inaczej w projekcie wnętrz (w toaletach ogólnodostępnych przy klubie i stołówce została przyjęta listwa przyścienna aluminiowa anodowana w kolorze srebrnym wys.6cm a powyżej niej płytki ściennie 30x60cm) to przyjęto cokół z płytek gresowych.
- posadzka z wykładziny dywanowej – cokół z wykładziny dywanowej, w projekcie wnętrz przyjęto 7cm,
- posadzka z wykładziny PCV – cokół z wykładziny PCV.

Pytanie 156. Architektura - Brak w dokumentacji projektowej folii paroizolacyjnej w warstwach posadzkowych na stropach. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma konieczności jej stosowania.

Odpowiedź 156. Projekt uzupełniono o folię paroizolacyjną w warstwach posadzkowych na stropach oraz dodano przekładkę technologiczną z folii PE na wylewce. Należy ująć w wycenie.

Pytanie 157. Architektura - Prosimy o określenie w jaki sposób należy wykończyć biegi schodowe - wykończenie żywicą epoksydową jak na spocznikach czy pozostawienie powierzchni betonowej zaimpregnowanej.

Odpowiedź 157. Biegi schodów wykończone impregnatem.

Pytanie 158. Architektura - Prosimy o określenie w jaki sposób należy wykonać połączenia różnych typów posadzek - np. Deska/płytki, płytki/wykładzina PCV itd.

Odpowiedź 158. Typy łączy dla różnych posadzek:

- typ łączenia deski z płytką gresową – profil połączeniowy płaski typu Zet aluminiowy gł.1cm w kolorze aluminium w przypadku podłogi pływającej (wytyczne z proj. wnętrz). Jeśli deska byłaby klejona do posadzki to łączenie na styku z użyciem masy elastycznej do połączeń posadzkowych w kolorze płytki gresowej lub deski,
- typ łączenia płytki gresowej z wykładziną dywanową – na klej, estetyczne łączenie na styku materiałów,
- typ łączenia płytki gresowej z wykładziną pcv - na klej, estetyczne łączenie na styku materiałów, można zastosować profil narożny w kształcie litery „L”.

Pytanie 159. Projekt Zieleni - W projekcie wykonawczym zieleni, pkt. II.6.4 określono, że system automatycznego nawadniania należy zastosować w miejscach nasadzeń zieleni oraz w miejscach, gdzie zostały zaprojektowane trawniki z siewu. Prosimy o potwierdzenie, że w miejscach gdzie zostały zaprojektowane łąki kwietne nie ma konieczności wykonania systemu nawadniania.

Odpowiedź 159. Zamawiający potwierdza, że systemu automatycznego nawadniania nie należy stosować w miejscach, gdzie zaprojektowany został trawnik krajobrazowy.

Pytanie 160. Projekt Zieleni - Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek pielęgnacji zieleni przez okres 3 lat jest w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedź 160. Patrz odpowiedź nr 137.

Pytanie 161. Projekt Zieleni - Zgodnie z przedmiarem części bud. poz. 397 “Bp-1 Sadzenie drzew...” przewidziano w ilości 23 szt. Zgodnie z dokumentacją projektową ilość drzew do nasadzenia wynosi 51 szt. (wskazane również na rys. UAM_PW_ZL_PZ_1_R00). Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego. Analogicznie pozycje 414, 415, 418.

Odpowiedź 161. Aktualny wykaz gatunków w rewizji 01 projektu zieleni. Wniesiono korektę w przedmiarze. Ująć w wycenie.


Pytanie 162. Projekt Zieleni - Zgodnie z przedmiarem części bud. poz. 405 “Sym - Sadzenie drzew...” przewidziano w ilości 584 szt. Zgodnie z dokumentacją projektową 635 szt. Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego. Analogicznie do skorygowania pozycja 420 przedmiaru budowlanego.

Odpowiedź 162. Oznaczenie “Sym” wskazuje krzewy. Wniesiono korektę w przedmiarze. Należy ująć w wycenie.

Pytanie 163. Projekt Zieleni - Zgodnie z Opisem projektu wykonawczego Proj. Zieleni Pkt. II.1 drzewa nr 143-144, 147-149, 154-156, 161-168, 175-178, 304, oznaczono jako drzewa do adaptacji. Zgodnie z Rys. UAM_PW_ZL_PZ_2 są to drzewa przeznaczone do usunięcia. Prosimy o jednoznaczne określenie, które drzewa podlegają wycinie, a które adaptacji oraz odpowiednie skorygowanie przedmiarów robót - poz. 387-396 oraz 419.

Odpowiedź 163. W zakresie projektu gospodarki drzewostanem wydano rysunek rewizyjny. (patrz rewizja zieleni).

Pytanie 164. Projekt Zieleni - Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy oznaczenie na rysunku UAM-PW-ZL_PZ_1_R00 w sąsiedztwie placu zabaw i wyjścia z przedszkola - kółka wzdłuż poszczególnych linii. Czy jest to ogrodzenie? prosimy o przekazanie detali wykonawczych i uzupełnienie przedmiarów robót.



Odpowiedź 164. W opisie PW dodano w punkcie 11.7.4. opis ogrodzenia placu zabaw. Uzupełniono przedmiar robót. Ująć w wycenie.

Pytanie 165. Projekt Zieleni - Prosimy o jednoznaczne określenie jaki rodzaj obrzeży należy stosować przy rozdziale terenów zielonych – zgodnie z opisem technicznym i rysunkami Projektu zieleni są to obrzeża drewniane, zgodnie z przedmiarem robót (cz. Budowlana) poz. 417 są to obrzeża EKOBORD.

Odpowiedź 165. W projekcie należy zastosować obrzeża drewniane. Wniesiono korektę w przedmiarze. Należy ująć do wyceny.

Pytanie 166. Projekt Zieleni - Prosimy o skorygowanie przedmiarów robót poz. 417 - Obrzeża EKOBORD – zgodnie z rysunkami UAM-PW-ZL_PZ_1_R00 oraz UAM-PW-ZL_DE_2_R00. Łączna ilość wynosi ok. 166 mb.

Odpowiedź 166. Wniesiono korektę w przedmiarze. Ująć do wyceny.

Pytanie 167. Projekt Zieleni - Prosimy skorygowanie przedmiarów robót poz. 416 - wykończenie terenu pod drzewami i krzewami – zgodnie z rysunkami UAM-PW-ZL_PZ_1_R00, UAM-PW-ZL_DE_1_R00 oraz UAM-PW-ZL_DE_2_R00, a także opisem technicznym projektu zieleni ściółkowanie korą należy wykonać pod wszystkimi nasadzeniami krzewów. Łączna ilość ok. 1140 m2.

Odpowiedź 167. Wniesiono korektę w przedmiarze. Ująć do wyceny.

Pytanie 168. Projekt Zieleni - Prosimy o uzupełnienie przedmiarów inwestorskich o ażurowe plastikowe osłony pni drzew sadzonych na trawnikach zgodnie z opisem z projektu wykonawczego proj. Zieleni pkt. II.6.1.3

Odpowiedź 168. Wniesiono korektę w przedmiarze. Ująć do wyceny.

Pytanie 169. Architektura - Brak w dokumentacji informacji o konieczności tynkowania ścian pod glazurę. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób ma być przygotowana ściana (murowana, żelbetowa) , jako powierzchnia nośna pod płytki. Prosimy o weryfikację przedmiaru Inwestorskiego dla tej pozycji.

Odpowiedź 169. Tynkowanie ścian pod glazurę – nie stosuje się tynku pod płytki ściennie, jeśli zlokalizowane one są na pełną wysokość pomieszczenia (wszystkie toalety poza łazienkami w pokojach studenckich). W przypadku łazienek przy pokojach studenckich, w których płytki są zlokalizowane do różnej wysokości można przyjąć tynk pod płytki. Rysunki z projektu wewnątrz obejmujące wskazane rozwiązania w łazienkach pokoiów studenckich: UAM_PW_AW_PPO_02, UAM_PW_AW_PPO_04, UAM_PW_AW_PPO_06.

Pytanie 170. Architektura - Prosimy o informację w jaki sposób mają być ułożone płytki w zabudowach kuchennych - płytki na pełną wysokość pomieszczenia, czy fartuch między blatem a szafkami górnymi? Prosimy o weryfikację przedmiaru Inwestorskiego dla tej pozycji.

Odpowiedź 170. W budynku w przestrzeniach aneksów kuchennych nie przewidujemy płytek ściennych. Wg projektu wewnątrz zabudowy kuchenne są kompaktowymi zabudowami z płyt meblowych łącznie z fartuchem ściennym między blatem a szafkami wiszącymi górnymi. Szczegółowe informacje zawarte zostały w projekcie wewnątrz: UAM_PW_AW_PPO_07, UAM_PW_AW_PPO_08, UAM_PW_AW_PPO_09, UAM_PW_AW_PAA_01, UAM_PW_AW_PPR_08, UAM_PW_AW_PSK_02, UAM_PW_AW_PAR_01 (patrz projekt wewnątrz)

Pytanie 171. Architektura - Prosimy o określenie sposobu wykończenia ścian w pokojach do nauki – tynk gipsowy malowany zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji, czy panele ściennie akustyczne zgodnie z projektem akustyki. Prosimy o weryfikację przedmiaru Inwestorskiego dla tej pozycji.

Odpowiedź 171. Ściany w całości gipsowe malowane, na nich mocowane panele akustyczne zgodne z wytycznymi proj. akustyki.

Pytanie 172. Architektura - Prosimy o określenie sposobu wykończenia ścian w pomieszczeniu N 2.19 - korytarz rewizyjny. Prosimy o weryfikację przedmiaru Inwestorskiego dla tej pozycji.

Odpowiedź 172. Ściany gruntowane i malowane od strony korytarza.

Pytanie 173. Konstrukcja - Wg rysunków konstrukcyjnych i przedmiaru biegów schodowych B-3 jest 20szt. W rzeczywistości jest ich 26szt. Proszę o skorygowanie dokumentacji i przedmiarów.

Odpowiedź 173. Tak, jest błąd w zliczeniu liczby biegów prefabrykowanych, zostało to poprawione w rewizji R01 rysunku szalunkowego klatek schodowych UAM_PW_KO_SZ_XX_25 Należy ująć do wyceny.

Pytanie 174. Konstrukcja - Na rysunku Z_XX_25_R00-KLATKI SCHODOWE; UAM_PW_KO_ZB_XX_51_R00-SPOCZNIKI MONOLITYCZNE brak oznaczenia lokalizacji spoczników SP1-5. Proszę o skorygowanie dokumentacji i jednoznaczne określenie ich lokalizacji przez np. Podanie rzędnych góry spoczników.

Odpowiedź 174. Oznaczenie spoczników zostało dodane w rewizji R01 rysunku szalunkowego klatek schodowych UAM_PW_KO_SZ_XX_25

Pytanie 175. Konstrukcja - Na rysunku UAM_PW_KO_ZB_XX_51_R00-SPOCZNIKI MONOLITYCZNE łączna ilość spoczników to 20szt. W rzeczywistości jest ich 36. Prosimy o skorygowanie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź 175. Ilość spoczników jest zliczona prawidłowo. Spoczniki oznaczone na rysunku jako "wylewany razem z płytą" są zbrojone na rysunkach płyt stropowych. Uwaga z wyraźnym odniesieniem do właściwych rysunków została dodana w rewizji R01 rysunku szalunkowego klatek schodowych UAM_PW_KO_SZ_XX_25

Pytanie 176. Konstrukcja - W związku z różnicą w ilości spoczników (wg dokumentacji 20szt, z wyliczeń 36szt) zmienia się ilość zbrojenia z 1563,74kg na 2762,52kg. Prosimy o skorygowanie przedmiarów i dokumentacji.

Odpowiedź 176. Patrz odpowiedź 175. Ilość stali zliczona jest prawidłowo.

Pytanie 177. Konstrukcja - Prosimy o potwierdzenie, że schody zewnętrzne należy wykonać jako prefabrykowane.

Odpowiedź 177. Tak, schody należy wykonać jako prefabrykowane zgodnie z informacją zamieszczoną w zestawie uwag na rysunku. Błędna informacja z rzutu o "wylewaniu schodów..." została usunięta w rewizji R02 rysunku szalunkowego malej architektury UAM_PW_KO_SZ_XX_26

Pytanie 178. Konstrukcja - Proszę o uzupełnienie przekroju 8-8 na rysunku UAM_PW_KO_SZ_XX_26_R01

Odpowiedź 178. Przekrój 8-8 został uzupełniony w rewizji R02 rysunku szalunkowego malej architektury UAM_PW_KO_SZ_XX_26

Pytanie 179. Konstrukcja - Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki konstrukcyjne murków oporowych.

Odpowiedź 179. Została wydana nowa rewizja R01 rysunku zbrojenia malej architektury UAM_PW_KO_ZB_XX_52 (dodatkowa ścianka oporowa - przekrój 9-9, dodatkowy wykaz stali). Należy uwzględnić we wycenie.

Pytanie 180. Konstrukcja - Wg opisu konstrukcyjnego słupy żelbetowe występują w 2 klasach betonu. W przedmiarze występuje jedynie klasa C30/37. Prosimy o skorygowanie przedmiaru i uzupełnieniu o pozycję słupy z betonu C35/45.

Odpowiedź 180. Słupy żelbetowe wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Pytanie 181. Konstrukcja - Prosimy o podanie wymagań co do klasy betonu ściany W028. Wg opisu konstrukcyjnego pkt. 3.5 ściana wykonana z betonu C30/37. Wg rysunku UAM_PW_KO_SZ_1S_08_R02 ściana z betonu C35/45.

Odpowiedź 181. Ścianę należy wykonać z betonu C35/45, tak jak na rysunku.

Pytanie 182. Konstrukcja - Proszę o wskazanie rysunku konstrukcyjnego, na którym ujęto ścianę W052 lub uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź 182. Została wydana nowa rewizja R02 rysunku zbrojenia ścian kondygnacji +1 część 2, nr rys: UAM_PW_KO_ZB_1N_19. (dodatkowe 4,30m³ betonu C30/37, dodatkowe 553,53 kg stali). Należy ująć we wycenie.

Pytanie 183. Instalacje Sanitarne - Prosimy o udostępnienie zestawienia armatury i przyborów sanitarnych, o którym mowa w poszczególnych pozycjach przedmiaru instal. wod-kan ("szczegóły wg. zestawienia") oraz podanie produktów referencyjnych.

Odpowiedź 183. Zestawienie UAM_PW_IS_zestawienie białego montażu-R00 jest częścią projektu wykonawczego instalacji sanitarnych (patrz również projekt wnętrz).

Pytanie 184. Instalacje sanitarne - Prosimy o udostępnienie zestawienia wyposażenie sanitarnego, o którym mowa w poszczególnych pozycjach przedmiaru instal. wod-kan ("szczegóły wg. zestawienia") oraz podanie produktów referencyjnych.

Odpowiedź 184. Zestawienie UAM_PW_IS_zestawienie białego montażu-R00 jest częścią projektu wykonawczego instalacji sanitarnych (patrz również projekt wnętrz).

Pytanie 185. Konstrukcja - Prosimy o wskazanie rysunków zbrojeniowych ścianek attykowych nad kondygnacją +5 - uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź 185. Zbrojenie ścian attykowych pokazane jest na rysunkach zbrojenia dolnego stropów.

Pytanie 186. Projekt drogowy/projekt zieleni - Opaska żwirowa wokół budynku. Zgodnie z dokumentacją rysunkową do wykonania jest ok 30 m² opaski żwirowej. - poz. 366-367 - ok 30 m². Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego w zakresie pozycji 366-367.

Odpowiedź 186. Powierzchnia opaski 22m². Należy ująć w wycenie. Wniesiono korektę w przedmiarze.

Pytanie 187. Projekt drogowy/projekt zieleni - Brak w dokumentacji przetargowej informacji dotyczącej sposobu wykonania podbudowy pod placem zabaw. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiarów robót.

Odpowiedź 187. Wykonać zgodnie z punktem 12 rewizji opisu PW.

Pytanie 188. Projekt drogowy/projekt zieleni - Zgodnie z dokumentacją projektową powierzchnia placu zabaw wynosi 222 m². Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego poz. 363

Odpowiedź 188. Powierzchnia placu zabaw wynosi 160m².

Pytanie 189. Projekt drogowy/projekt zieleni - Brak w dokumentacji przetargowej informacji dotyczącej wykonania i wyposażenia boiska. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, lub potwierdzenie, że należy wykonać roboty zgodnie z pozycjami z przedmiaru robót (część budowlana) poz. 2.1.4.10.

Odpowiedź 189. Projekt nie przewiduje wyposażenia boiska, potwierdzamy, że roboty należy wykonać zgodnie z pozycją 2.1.4.10 przedmiaru robót.

Pytanie 190. 60 Projekt - Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie chodników należy wykonać zgodnie z drogowy/projekt zieleni informacją podaną na rys. UAM_PW_ZL_PZ_1_R00 (Projekt zieleni). Prosimy o skorygowanie przedmiarów inwestorskich - powierzchnia patio z płyt betonowych bezfazowych gr. 6,5 cm wynosi ok. 315 m² (korekta pozycji 351 i 352 przedmiaru budowlanego). Prosimy o potwierdzenie, że chodniki bezpośrednio przed budynkiem od strony północnej należy wykonać z płyt betonowych bezfazowych gr. 8 cm (na projekcie zieleni oznaczono jako "Nawierzchnie utwardzone zgodnie z proj. drogowym", na projekcie drogowym przekrój I-I rys. UAM_PW_DR_PN_1_R00 "chodnik płyty betonowe wg dok. architektonicznej").

Odpowiedź 190. Projekt architektoniczny, projekt drogowy oraz projekt zieleni należy rozpatrywać łącznie. Wydano rewizję rysunku Projekt zagospodarowania terenu w zakresie wykończenia nawierzchni chodnikowych bezpośrednio przed budynkiem akademika, od strony północnej.

Pytanie 191. Architektura Prosimy o przesłanie rysunku balustrady zewnętrznej stalowej na rampie

Odpowiedź 191. Balustrady stalowe zewnętrzne są opisane w punkcie 10.6 w opisie technicznym oraz przedstawione na zestawieniu balustrad: UAM_PW_AR_ZE_BA_R01

Pytanie 192. Architektura Prosimy o przesłanie rysunku drabiny przy klapach dymowych z funkcją wylazu.

Odpowiedź 192. Drabiny wylazowe na dach są opisane w pkt. 10.3 w opisie technicznym oraz przedstawione i opisane na rysunku: UAM_PW_AR_DD_07

Pytanie 193. Architektura Prosimy o udostępnienie wytycznych, projektu podestów technicznych na dachu - wszystkie połacie dachowe

Odpowiedź 193. Podesty techniczne na dachu opisane są w pkt 10.4 w opisie technicznym, został on uszczegółowiony w rewizji R04

Pytanie 194. Architektura Prosimy o przesłanie rysunku daszek zewnętrzny nad wejściem w łączniku północnym

Odpowiedź 194. Dokumentacja została uzupełniona o rysunek: UAM_PW_AR_DF_18_R00

Pytanie 195. Dokumentacja Prosimy o przekazanie dokumentacji rysunkowej w formacie edytowalnym dwg

Odpowiedź 195. Patrz odpowiedź nr 4.

Pytanie 196. Konstrukcja Podana w przedmiarze ilość trzpieni dylatacyjnych nie obejmuje dylatacji w osi Y2 budynku N (połączenie z łącznikiem północnym). Rysunek UAM_PW_KO_SZ_1N_05_R02-STROP NAD +1 nie pokazuje trzpieni w tej osi, ale na rysunkach KO kondygnacji +3, +4, +5 występują trzpień 40KN/szt. R120. Proszę o uregulowanie, czy w dylatacji w osi Y5 należy wbudować trzpień dylatacyjny, jakie i na których kondygnacjach.

Odpowiedź 196. Dylatacja nad poziomem +1 w osi Y2 jest rozwiązana z użyciem trzpieni dylatacyjnych, co jest pokazane na przekroju przez dylatację (przekrój 27-27 i 28-28) rysunku UAM_PW_KO_SZ_1N_05_R02. Na długości tej dylatacji należy użyć 10 trzpieni dylatacyjnych o nośności do 40kN każdy, w rozstawie co 100cm (tak jak na rzucie poziomu +2) z kołnierzem ogniochronnym R120. Została wydana nowa rewizja R03 rysunku UAM_PW_KO_SZ_1N_05 z uzupełnieniem informacji o rozstawie trzpieni na rzucie.

Pytanie 197. Konstrukcja W opisie KO w pkt. 3.8.2 mamy informację, że powyżej kondygnacji +1 elementy dylatacyjne powinny być zabezpieczone do R60. Czy dotyczy to również kołnierzy trzpieni dylatacyjnych i czy tylko dylatacji łącznika północnego czy również pozostałych dylatacji?

Odpowiedź 197. Informacja o konieczności zabezpieczenia ogniowego wynika z operatu i dotyczy wszystkich elementów w danym zakresie. Elementy dylatacyjne w stropie nad +1 zdefiniowane są tak jak konstrukcja samego stropu, a więc w odporności R120. Elementy dylatacyjne wyższych kondygnacji można wykonywać w klasie R60 (jak dla konstrukcji tych stropów).

Pytanie 198. Prosimy o informację, czy dźwigi mają posiadać drzwi o odporności ogniowej na wszystkich przystankach.

Odpowiedź 198. Tak, dźwigi mają posiadać drzwi o odporności ogniowej na wszystkich przystankach.

Pytanie 199. Prosimy o informację, czy każdy dźwig ma posiadać wyjście awaryjne w dachu.

Odpowiedź 199. Nie przewiduje się drzwi awaryjnych w dźwigach.

Pytanie 200. Prosimy o informację, czy dźwigi mają jeździć w grupie (jeden przycisk przywoławczy).

Odpowiedź 200. Szczegółowy opis wind jest ujęty w punkcie 10.1 w Opisie Technicznym. Windy mają jeździć w grupie.

Pytanie 201. Prosimy o uzupełnienie rysunków osłon grzejnikowych.

Odpowiedź 201. Szczegółowe rozwiązania dla osłon grzejników znajdują się w Projekcie Wnętrz nr rysunku: UAM_PW_AW_PPR_01, UAM_PW_AW_PPR_02 .(patrz projekt wnętrz)

Pytanie 202. Prosimy o uzupełnienie rysunków belek żelbetowych wraz z zestawieniami zbrojenia: BZ41, BZ42, BZ43 i BZ44.

Odpowiedź 202. Belki BZ41, BZ42, BZ43, BZ44 zazbrojone są na rysunkach zbrojenia dolnego stropów:

UAM_PW_KO_ZB_XE_28_R00-STROP NAD +2, +3, +4. ZBROJ. DOLNE

UAM_PW_KO_ZB_XN_26_R00-STROP NAD +2, +3, +4. ZBROJ. DOLNE

Pytanie 203. W operacie akustycznym znajdują się zapisy odnośnie konieczności zmiany grubości ścian ze względów akustycznych. Prosimy o informację czy ściany należy wykonać zgodnie z projektem czy zgodnie z operatem.

Odpowiedź 203. Grubości ścian należy przyjąć zgodnie z projektem konstrukcji.

Pytanie 204. Prosimy o informację czy wycenie podlega dostawa wraz z montażem wyposażenia sanitarnego (podajniki do ręczników, dozowniki mydła, lustra itp.) wskazanego w przedmiarze instalacji sanitarnych. Jeżeli tak prosimy o przekazanie zestawienia wraz z opisem materiałów oraz rzutów z ich lokalizacją.

Odpowiedź 204. Rzuty ze wskazanymi lokalizacjami dla wyposażenia sanitarnego są elementem projektu wykonawczego wyposażenia wnętrz. (patrz projekt wnętrz). Zestawienie wyposażenia sanitarnego przekazano wraz z projektem wykonawczym instalacji sanitarnych.

Pytanie 205. Prosimy o informację czy wycenie podlega wyposażenie meblowe łazienek – szafka podumywalkowa SPU1, słupki meblowy stojący-SL2 oraz szafka wisząca SL1, blat kompozytowy.

Odpowiedź 205. Tak, wymienione elementy podlegają wycenie.

Pytanie 206. Prosimy o informację czy wycenie podlega biały montaż (brodziki, umywalki, pisuary, baterie)

Odpowiedź 206. Tak, biały montaż podlega wycenie.

Pytanie 207. Prosimy o wskazanie rodzaju wkładki papy paroizolacyjnej na dachu. Wg opisu architektury pkt. 4 – jest to włóknina poliestrowa, a wg pkt. 6.4 – welon szklany i folia aluminiowa.

Odpowiedź 207. Zamawiający potwierdza: Welon szklany i folia aluminiowa.

Pytanie 208. Prosimy o udostępnienie projektu wnętrz, o którym mowa w opisie technicznym architektury.

Odpowiedź 208. Zamawiający udostępnia projekt wnętrz.

Pytanie 209. Prosimy o uzupełnienie opisy technicznego architektury o opis warstwy pm-2-3 wykończenia posadzek zawartego w przedmiarach.

pm-2-3 - Podłoga podniesiona w łączniki PN - podest wyspowy	m2	123,120
---	----	---------

Odpowiedź 209. pm-2-3 - Podłoga podniesiona w łączniki PN - podest wyspowy m² 123,120.

Należy ująć we wycenie. Opis do wyżej wymienionej pozycji znajduje się w punktach 3.3 i 7.3.2 W rewizji 03 do opisu PW uzupełniono symbole pm-2-3.

Pytanie 210. Prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiarów ujęte zostało wykończenie posadzki pp-1-4 – gres toalety siłowni, przedszkola.

Odpowiedź 210. Posadzka pp-1-4 nie występuje w projekcie.

Pytanie 211. Prosimy o udostępnienie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Odpowiedź 211. Zamawiający przekazuje decyzję na wycinkę drzew wyłoniłemu Wykonawcy z przetargu na realizację robót w momencie przekazania placu budowy.

Pytanie 212. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczące ilości drzew do adaptacji:

- Zgodnie z rysunkiem UAM_PW_ZL_PZ_1_R00 - ilość 79szt.

- Zgodnie z zestawieniem str. 2-11 opisu Projektu zieleni „UAM_PW_ZL_OPIS_R00” – ilość 78 szt.

- Zgodnie z rysunkiem UAM_PW_ZL_PZ_2_R00 ilość sztuk do wycinki – ilość 57 szt.

Odpowiedź 212. Zarówno na rys. UAM_PW_ZL_PZ_1_R00, UAM_PW_ZL_PZ_2_R00, jak i w opisie liczba drzew wskazanych do adaptacji wynosi 79.

Pytanie 213. Prosimy o informację, czy windy mają mieć jedną kasetę przywołującą, czy do każdej z wind osobna? Czy w obu dachach wind ma być wyjście awaryjne? Czy drzwi szybowe EI60 mają być tylko na dwóch pierwszych kondygnacjach jak na rzutach kondygnacji?

Odpowiedź 213. Pyt.: Czy windy mają mieć jedną kasetę przywołującą, czy do każdej z wind osobna?

Odp.: Szczegółowy opis wind jest ujęty w punkcie 10.1 w Opisie Technicznym. Zaprojektowane windy mają przyciski przywołujące na wspólnym panelu, umieszczonym między wejściami do wind. Windy mają mieć jedną wspólną kasetę. Mają jeździć w grupie.

Pyt.: Czy w obu dachach wind ma być wyjście awaryjne?

Odp.: Nie przewiduje się.

Pyt.: Czy drzwi szybowe EI60 mają być tylko na dwóch pierwszych kondygnacjach jak na rzutach kondygnacji?

Odp.: Dźwigi mają posiadać drzwi o klasie odporności ogniowej na wszystkich przystankach, informacja ta została uzupełniona w rewizji R04.

Pytanie 214. Prosimy o udostępnienie projektu identyfikacji wizualnej, wg którego zgodnie z rysunkami ścian szklanych w projekcie architektury mają być wykonane oznaczenia bezpieczeństwa.

Odpowiedź 214. Zamawiający udostępnia projekt wnętrz.

Pytanie 215. Architektura - Proszę wskazanie lokalizacji drzwi

• FA_B_2 – S_1_10_2

• FA_B_2 – S_1_11_2

• FA_B_1 – W_1_13_4

Drzwi znajdują się w zestawieniu stolarki. Na rysunkach Poziomu 1 ich nie ma.

Odpowiedź 215. Są to drzwi zewnętrzne fasadowe:

FA_B_2 – S_1_10_2 – od pomieszczenia: S.1.10 sala przedszkolna

FA_B_2 – S_1_11_2 – od pomieszczenia: S.1.11 sala przedszkolna

Dokumentacja została uzupełniona o brakujący opis ww. drzwi w rewizji R04.

FA_B_1 – W_1_13_4 – do pomieszczenia W.1.13 drzwi wejściowe do siłowni.

Dokumentacja została uzupełniona o brakujący opis ww. drzwi w rewizji R03.

Pytanie 216. Architektura - W dokumentacji wielokrotnie występuje odwołanie do projektu wnętrza. Prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź 216. Zamawiający udostępnia projekt wnętrza.

Pytanie 217. Architektura - Prosimy o wskazanie jednoznacznego wykończenia posadzek oraz informacji, który dokument w razie niezgodności jest nadrzędny? Zestawienie pomieszczeń wraz z opisem wykończenia czy opis techniczny wraz z miejscem występowania danego materiału? Dla przykładu: wykończenie pp-1-4 w zestawieniu pomieszczeń w ogóle nie występuje, a w opisie technicznym w kilku pomieszczeniach.

Odpowiedź 217. Dokumentacja rysunkowa oraz opis techniczny są zbieżne. Nieścisłości w Opisie technicznym w zakresie posadzek zostały skorygowane w rewizji 03 Opisu Technicznego (patrz rewizja).

Pytanie 218. Paragraf 4 punkt 2 podpunkt b Załącznika nr 7 do SIWZ - Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o akceptację ubezpieczenia OC dla przedmiotowego kontraktu w ramach polisy obrotowej i tym samym zwolnienie z II sekcji w polisie CAR. Uprzejmie zwracamy uwagę, iż zakres odrębnego ubezpieczenia OC jest zdecydowanie szerszy niż możliwość uzyskania zakresu ochrony w II sekcji polisy CAR. Prosimy o akceptację ubezpieczenia OC z limitem na zdarzenia w wysokości 4 mln EUR i bez ograniczenia limitu zdarzeń, które gwarantuje ochronę na tym samym poziomie wszystkim podmiotom zaangażowanym do realizacji kontraktu.

Odpowiedź 218. Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pytanie 219. Paragraf 4, punkt 2, ppk. A Załącznika nr 7 do SIWZ - Istotnych Postanowień Umowy (dotyczy ubezpieczenia CAR):-

Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia – 30 dni -prosimy o akceptację przedłużenia ochrony na podstawie dodatkowego zgłoszenia do ubezpieczyciela przez Wykonawcę i w ślad za tym otrzymania potwierdzenia zmiany terminu. Wymóg jest czysto formalny i polisa nie przewiduje ograniczeń w zakresie przedłużenia realizacji prac.

Klauzula automatycznego wzrostu wartości kontraktu – limit 20% wartości kontraktu - Prosimy o akceptację dokonania wzrostu wartości kontraktu na podstawie dodatkowego zgłoszenia do ubezpieczyciela i w ślad za tym uzyskania od ubezpieczyciela potwierdzenia nowej wartości prac.

Odpowiedź 219. Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pytanie 220. §4 ust. 2 lit. a Przedmiotem ubezpieczenia CAR/EAR są roboty budowlane/montażowe, maszyny, wyposażenie zaplecza, mienie istniejące, dodatkowe koszty itp. Ubezpieczenie CAR/EAR nie chroni personelu do tego celu są ubezpieczenia NNW lub ubezpieczenia osobowe, prosba o wykreślenie tego zakresu z ubezpieczenia CAR/EAR.

Odpowiedź 220. Zamawiający zmienia § 4 ust. 2 lit a w Załączniku nr 7 – IPU poprzez wykreślenie sformułowania „personelu własnego, wszystkich podwykonawców”.

Pytanie 221. §4 ust. 2 lit. a dotyczy: Ubezpieczenie ryzyka projektowego; Prośba o wyjaśnienie, że chodzi o klauzulę nr 115 zgodnie ze standardem monachijskim (Ubezpieczenie ryzyka projektanta) w ramach ubezpieczenia CAR/EAR.

Odpowiedź 221. Zamawiający potwierdza, że wnioskuje o włączenie klauzuli 115 zgodnie ze standardem monachijskim.

Pytanie 222. §4 ust. 2 lit. a dotyczy: Klauzula ryzyka gwarancji i rękojmi - Prośba o wyjaśnienie, że chodzi o klauzulę nr 201 zgodnie ze standardem monachijskim (Ubezpieczenie okresu gwarancji/rękojmi) w ramach ubezpieczenia CAR/EAR.

Odpowiedź 222. Zamawiający potwierdza, że wnioskuje o włączenie klauzuli 201 zgodnie ze standardem monachijskim.

Pytanie 223. §4 ust. 2 lit. b Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie tej sekcji pod warunkiem, że Oferent przedstawi ubezpieczenie OC ogólne, które swoim zakresem będzie obejmować klauzule wymienione w par 4 ust 2 lit b). Wprowadzanie sekcji II przy odpowiednim ubezpieczeniu OC ogólnym powoduje powielanie się zakresów i podraża koszt realizacji inwestycji. Tak jak zostało wskazane w par 4 ust 2 lit b) sekcja II obejmuje odpowiedzialność deliktową bez odpowiedzialności kontraktowej. Ubezpieczenie OC ogólne zapewnia lepszy zakres ochrony niż sekcja II w ramach ubezpieczenia CAR/EAR.

Odpowiedź 223. Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pytanie 224. §4 ust. 2 lit. c Prośba o usunięcie ze względu na możliwość przedstawienia ubezpieczenie OC ogólne z sumą gwarancyjną 10 mln złotych, które będzie spełniać wymogi określone w par 4 ust 2 lit b) Istotnych postanowień umowy.

Odpowiedź 224. Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.


Pytanie 225. §4 ust. 2 lit. g Prośba o modyfikację, że niedopuszczalne są zmiany ograniczające ochronę ubezpieczeniową. Zmiany administracyjno-formalne nie będą wymagały zgody Zamawiającego.

Odpowiedź 225. Jeżeli zmiany administracyjno-formalne nie wpływają na warunki ubezpieczenia to Zamawiający nie wymaga zgody na zmianę warunków ubezpieczenia.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.


KANCLERZ
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Marcin Wysocki

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Arleta Czerniak