



PRZEKROJ 1 SKALA 1:25





WIDOK 1 SKALA 1:25




Profil stalowy zamknięty o przekroju kwadratowym 30x30mm, malowany proszkowo na kolor czarny matowy zdjęcie referencyjne nr 3
Boki zabudowy w wykończeniu z płyty laminowanej w wykończeniu HPL, w kolorze czarnym, faktura satynowa anty touch zdjęcie referencyjne nr1

RZUT SKALA 1:25




WIDOK 2 SKALA 1:25



Fronty z płyty laminowanej 18mm w wykończeniu HPL, w kolorze czarnym, faktura satynowa anty touch zdjęcie referencyjne nr1

Cokół z płyty laminowanej 18mm w wykończeniu HPL, w kolorze czarnym, faktura satynowa anty touch zdjęcie referencyjne nr1



Zdj.ref.nr 3. Konstrukcja z profili stalowych - Przykład realizacji

Zdj.ref.nr 1
Fronty szafek oraz korpusy: płyta 18mm laminowana HPL, gładkim matowym, z antyrefleksyjną powłoką, odporna na ślady palców RAL 9004

Zdj.ref.nr 2
Błat z kwarcogranitu w kolorze czarnym

Wzór uchwytów szafkowych US1 120mm kolor czarny matowy

Wzór gniazd hermetycznych wpuszczanych w blat GB2, kolor czarny matowy

UWAGA:
Wyspę kuchenną należy wykonać z płyt meblowych obustronnie pokrytych laminatem HPL, o grubości nie mniejszej niż 18mm, z obrzeżem ABS w kolorze płyty. Wszystkie elementy mocować trwale. Osprzęt do szafek - zawiasy prowadnice etc. z dożywnością gwarancją Producenta.

Zabudowy meblowe

- Wymiary i lokalizacja wyspy kuchennej wg. rysunku.
- Uchwyty dla dolnych szafek kuchennych : poziome wg rysunku, kolor czarny, zdjęcie referencyjne
- Widoczne boki korpusów szafy, szafek stojących i wiszących wykończyć materiałem jak front.
- Zawiasy z systemem cichego domyku oraz systemem montażu zawiasów bez użycia narzędzi , kąt otwarcia zawiasów 110 °
- Szuflady z systemem cichego domyku
- Charakterystyczne elementy techniczne:
 - Korpus - Płyta wiórowa laminowana 18mm - półki wewnętrzne gr 12mm z obrzeżem ABS gr 2mm
 - Złącza meblowe - klejone na linii produkcyjnej klejem wodoodpornym lub skręcane- montaż niewidoczny.
 - Tyłne ściany szafek - Płyta HDF 3.2mm w kolorze korpusu, wpuszczane w nafrezowane ściany boczne korpusu.
 - Fronty szafek i szuflad - Front z płyty wiórowej laminowanej 18 mm z obrzeżem 2 mm z zastosowaniem kleju.
 - Grubość półek ściennych wiszących z płyty wiórowej gr 18mm z obrzeżem wg zastosowanej okleiny
 - Szafka pod zlewozmywak przystosowana do frontażu sortownika na śmieci
 - Wszystkie elementy podłączenia wody, gniazd, etc. wykonać według nys. branżowych
 - Wszystkie elementy wyposażenia zabudowy takie jak zlew, piekarnik etc. należy montować zgodnie z zaleceniami Producenta

Do przedstawionych rozwiązań wyposażenia meblowego stałego pod wymiar niezbędne są rysunki warsztatowe zawierające techniczne rozwiązania zgodne ze sztuką stolarską, ślusarską oraz kamieniarską. Rysunki warsztatowe oraz kolorystykę wybranych materiałów przedstawić do akceptacji Proj.Arch.

UWAGA! Wymiary na rysunkach dla mebli zaokrąglone do 1cm

Specyfikacja wybranego/opisanego wyposażenia oraz wyposażenia ruchome wg. odrębnego opracowania.

LEGENDA:
BZ1- Bateria kuchenna
DP1- Dozownik płynu z tworzywa w kolorze czarnym
ZL1- Zlewozmywak, granitowy w kolorze czarnym
ZL2- Umywalka, granitowa w kolorze czarnym
PG1- Płyta grzewcza indukcyjna
OK1- Okap sufitowy, zgodny z proj.Instalacji Wentylacji
BK2- Błat z kwarcogranitu w kolorze czarnym
US1 - Uchwyt szafkowy nabijany w kolorze czarnym gr 30mm
CK1- Cokół z płyty HPL w kolorze czarnym
GB2-Gniazdo hermetyczne podwójne wpuszczane w blat , czarne matowe

Rysunek wzorcowy wykonany na podstawie pomieszczenia nr L.4.2.2.

Dot. pomieszczenia: L.4.2.2., L.4.3.2., L.4.4.2., L.4.5.2., L.2.2.2., L.2.3.2., L.2.4.2., L.2.5.2.



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017 poz.880)

Inwestor



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o.o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM, uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
ark. 28, obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

mgr inż. arch. Małgorzata Hofman
UPR. NR 8/2POIA/2006 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Dominika Starzec
UPR. NR 16/LOOKK/2011 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opracowanie

arch. Łukasz Włodarczyk
mgr inż. arch. Eliza Gawor-Huś
mgr inż. arch. Bogumiła Rodzik
mgr inż. arch. Anna Gołębiowska

Branża

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Rysunek

Kuchnie w Łącznikach -
Detal Wyspy Kuchennej

| Faza | Rev. | Skala | Data |
|------|------|------------------|------------|
| P.W. | 00 | 1 : 25 1 : 50 | 08.05.2020 |

Nr rys.

UAM_PW_AW_PLO_01